
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421132-8	Instalowanie okien
45410000-4	Tynkowanie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA ZADANIA: Wymiana okien w pomieszczeniach budynku US Jarosław

ADRES: 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 2 A

NAZWA INWESTORA: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: 35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bartłomiej Mach

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2026

Lp.	spec tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
KOSZTORYS: Okna - US Jarosław							
1			Wymana okien w pokojach biurowych				
1	STR	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o	szt.			
d.1	- 1	0353-04	powierzchni do 2 m2				
			41 + 3 + 1 + 6	szt.	51,000		
					RAZEM	51,000	
2	STR	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z	m2			
d.1	- 2	202 1025-03	wysokoudarowego PCW				
			41 * 0,82 * 1,92 + 3 * 0,88 * 1,42 + 1 * 0,86 * 1,62 + 6 * 0,81 * 1,47	m2	76,837		
					RAZEM	76,837	
3	STR	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.	m			
d.1	- 3	0708-03	III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm				
			41 * (0,82 + 2 * 1,92) + 3 * (0,88 + 2 * 1,42) + 1 * (0,86 + 2 * 1,62) + 6 * (1,47 + 2 * 0,81)	m	224,860		
					RAZEM	224,860	
4	STR	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2			
d.1	- 3	2009-02					
			41 * 2 * 1,92 * 0,4 + 3 * 2 * 1,42 * 0,4 + 1 * 2 * 1,62 * 0,4 + 6 * 2 * 0,81 * 0,4	m2	71,568		
					RAZEM	71,568	
5	STR	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2			
d.1	- 3	2009-04					
			41 * 0,82 * 0,4 + 3 * 0,88 * 0,4 + 1 * 0,86 * 0,4 + 6 * 1,47 * 0,4	m2	18,376		
					RAZEM	18,376	
6	STR	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2			
d.1	- 3	1505-03					
			71,568 + 18,376	m2	89,944		
					RAZEM	89,944	
7	STR	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km	m3			
d.1	- 1	1101-03 1101-06					
			0,03 * 89,944	m3	2,698		
					RAZEM	2,698	
8	STR	kalkulacja	Demontaż i ponowny montaż żłuzji	m2			
d.1	- 2	indywidualna					
			76,837	m2	76,837		
					RAZEM	76,837	

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Wymana okien w pokojach biurowych		3
Spis treści		4