
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA ZADANIA:

Wymiana okien w pomieszczeniach budynku US Kolbuszowa

ADRES:

376-100 Kolbuszowa ul. Kościuszki 20

NAZWA INWESTORA:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ADRES INWESTORA:

35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bartłomiej Mach

DATA OPRACOWANIA:

10.07.2026

Okna - US Kolbuszowa

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	spis działów	Od	Do
KOSZTORYS: Okna - US Kolbuszowa				
1		Wymana okien w pokojach biurowych	1	10
2		Wymiana okien w pomieszczeniach piwnic	11	18

Okna - US Kolbuszowa
Przedmiar

Lp.	spec tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
KOSZTORYS: Okna - US Kolbuszowa							
1			Wymiana okien w pokojach biurowych				
1	STR	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.			
d.1	- 1		7	szt.	7,000		
					RAZEM	7,000	
2	STR	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2			
d.1	- 2		3,90 + 3,87 + 3,85 + 4,43	m2	16,050		
					RAZEM	16,050	
3	STR	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2			
d.1	- 2		2,41 + 2,44 + 2,39	m2	7,240		
					RAZEM	7,240	
4	STR	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m			
d.1	- 3		4 * (2,38 + 2 * 1,64) + 3 * (1,47 + 2 * 1,64)	m	36,890		
					RAZEM	36,890	
5	STR	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2			
d.1	- 3		7 * 2 * 1,64 * 0,4	m2	9,184		
					RAZEM	9,184	
6	STR	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2			
d.1	- 3		4 * 2,38 * 0,4 + 3 * 1,47 * 0,4	m2	5,572		
					RAZEM	5,572	
7	STR	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2			
d.1	- 3		9,184 + 5,572	m2	14,756		
					RAZEM	14,756	
8	STR	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km	m3			
d.1	- 1		0,03 * 14,756	m3	0,443		
					RAZEM	0,443	
9	STR	KNR-W 2-05 0904-03 z.o.7.	Parapety P1 - demontaż	szt.			
d.1	- 1		1	szt.	1,000		
					RAZEM	1,000	
10	STR	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m			
d.1	- 2		3,0	m	3,000		
					RAZEM	3,000	
2			Wymiana okien w pomieszczeniach piwnic				
11	STR	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.			
d.2	- 1		14	szt.	14,000		
					RAZEM	14,000	
12	STR	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2			
d.2	- 2		13,68 + 15,70	m2	29,380		
					RAZEM	29,380	

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
13	STR d.2 - 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m			
			11 * (1,48 + 2 * 0,84) + 3 * (0,80 + 2 * 0,84)	m	42,200		
					RAZEM	42,200	
14	STR d.2 - 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2			
			11 * 2 * 0,84 * 0,4 + 3 * 2 * 0,84 * 0,4	m2	9,408		
					RAZEM	9,408	
15	STR d.2 - 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2			
			11 * 1,48 * 0,4 + 3 * 0,8 * 0,4	m2	7,472		
					RAZEM	7,472	
16	STR d.2 - 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2			
			9,408 + 7,472	m2	16,880		
					RAZEM	16,880	
17	STR d.2 - 1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km	m3			
			0,03 * 16,88	m3	0,506		
					RAZEM	0,506	
18	STR d.2 - 1	KNR 3 0703-04	Wymiana krat - analogia - demontaż i ponowny montaż krat istniejących	m2			
			29,38	m2	29,380		
					RAZEM	29,380	