



Załącznik 1

REMONT MOSTU 223_232 LCTWC
SIKORCZANE

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
"REMONT MOSTU DREWNIANEGO nr 223/232 DO LEŚNICZÓWKI SIKORCZANE - UL. POPLATY 143 w KAMESZNICY			
1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztybów i kolei podziemnej			
WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU			
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/718/1 Czyszczenie konstrukcji stalowej nośnej mostu; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - ISTN. DŹWIGARY NOŚNE MOSTU DŹWIGARY (I240 3 SZT.) 36,2*7,65*3/1000 = 0,830790 Ogółem: 0,831	0,831		t
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/718/7 (3) Malowanie konstrukcji stalowej nośnej mostu; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - J.W., MALOWANIE CHLOROKAUCZUKIEM 0,831 = 0,831000 Ogółem: 0,831	0,831		t
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych starożytecznych- ROZEBRANIE STARYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODBOJÓW I ELEMENTÓW BARIER WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY) JEZDNI DREWNIANA 4,4*7,35*0,1+0,3*0,1*0,9*(4+4) = 3,450000 BARIERY 0,15*0,15*(2,4+14,8+3,0+7,25+4,95)+0,05*0,15* (2,4+14,8+3,0+7,25+4,95)+0,15*0,15*1,1*(4+4)+ 0,15*0,15*1,9*(3+2)+0,15*0,15*1,2*(4+4) = 1,599750 Ogółem: 5,05	5,05		m3
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/102/5 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych NOWE KRAWĘDZIAKI JEZDNE DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 10cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELINY DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm + KRAWĘŻNIKI Z KRAWĘDZIAKÓW (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM), wraz z przekładką istn. kabla pod płytą mostu JEZDNI DREWNIANA 4,4*7,35*0,1+0,3*0,1*0,9*(4+4) = 3,450000 Ogółem: 3,45	3,45		m3
1.5 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 211/301/6 (1) Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY PORĘCZE 0,15*0,15*(2,4+14,8+3,0+7,25+4,95) = 0,729000 PRZECIĄGI 0,05*0,15*(2,4+14,8+3,0+7,25+4,95) = 0,243000 SŁUPKI 0,15*0,15*1,1*(4+4)+0,15*0,15*1,9*(3+2) = 0,411750 ZASTRZAŁY 0,15*0,15*1,2*(4+4) = 0,216000 Ogółem: 1,60	1,60		m3
1.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 3/101/3 Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone 0,15*4*(2,4+14,8+3,0+7,25+4,95) = 19,440000 PORĘCZE (0,05*2+0,15*2)*(2,4+14,8+3,0+7,25+4,95) = 12,960000 PRZECIĄGI 0,15*4*1,1*(7+6) = 8,580000 SŁUPKI 0,15*4*1,2*(4+4) = 5,760000 ZASTRZAŁY Ogółem: 46,7	46,7		m2