

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu na budynku PUW przy ul. Styki 3 Rzeszów

ADRES INWESTYCJI: Styki 3, 35-006 Rzeszów

NAZWA INWESTORA: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ADRES INWESTORA: Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Magdalena Chreścijan

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace demontażowe			
1 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z blachodachówki - materiał do utylizacji	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
2 d.1	KNR 4-01 0430-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - demontaż podsufitki i rynien (materiały do ponownego montażu)	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
3 d.1	KSNR 9 0601-07 analogia	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej - ponowny montaż po wykonaniu dachu	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.1	KNR 5-08 0615-04 analogia	Demontaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu (iglica) - ponowny montaż po wykonaniu dachu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej - wełna do utylizacji	m3		
		212,15 * 0,3	m3	63,645	
				RAZEM	63,645
6 d.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - demontaż płyt GK NIDA Ogień Plus typ DF-18 w miejscach zawilgoconych (przyjęto 16 szt.)	m2		
		16 * (1,2 * 2,6)	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
7 d.1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych (ponowny montaż w miejscach wymienianych płyt GK)	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Prace montażowe			
2.1		Dach			
8 d.2.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 30 cm	m2		
		212,5	m2	212,500	
				RAZEM	212,500
9 d.2.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna	m2		
		212,15 * 0,3	m2	63,645	
				RAZEM	63,645
10 d.2.1	wycena indywidualna	Wykonanie ścieżek komunikacyjnych na poddaszu nieużytkowym - płyty OSB mocowane do dźwigarów o szer. 62,5 cm gr.22 cm.	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
11 d.2.1	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m2		
		288	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
12 d.2.1	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekaniej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	m		
		18,77	m	18,770	
				RAZEM	18,770
13 d.2.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej Obróbki kominów	m2		
		0,6 * (1,6 + 1,3 + 1,8 * 2 + 1,00 * 2 + 2,0 + 1,0) * 2	m2	13,800	
				RAZEM	13,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - wiatrochron z blachy powlekanej	m2		
		18,24	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
15 d.2.1	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka z demontażu	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
16 d.2.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy	m2		
		24,77	m2	24,770	
				RAZEM	24,770
17 d.2.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - rynny z demontażu	m		
		18,77 * 2	m	37,540	
				RAZEM	37,540
18 d.2.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - rury z demontażu	m		
		18,24	m	18,240	
				RAZEM	18,240
2.2		Sufit (płyty G-K oraz wylaz)			
19 d.2.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na istniejącym ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - W miejscach zawilgoconych (przyjęto 16 szt.) Płyty ognioochronne o gr. 18 cm	m2		
		16 * (1,2 * 2,6)	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
20 d.2.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności/łączeń - gruntowanie	m2		
		49,92	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
21 d.2.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity po wymianie płyt G-K	m2		
		49,92	m2	49,920	
				RAZEM	49,920
22 d.2.2	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - wylaz na dach 70x140	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.2	TZKNBK XXIV 2103-06 analogia	Drabina systemowa mocowana do ściany na wysokość do 4,45 m (wejście na dach przez wylaz)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W - z demontażu	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
2.3		Instalacja odgromowa			
25 d.2.3	KNR 5-08 0605-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z bednarki do 200 mm2 na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem - z demontażu	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
26 d.2.3	KNR 5-08 0615-04	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym - iglica z demontażu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000