

Zakres prac do wykonania w ramach remontu piekaroka w Międzyrzeczu.

Założenie – przywrócenie pierwotnego wyglądu

1. Odbudowa uszkodzonego narożnika budynku (przemurowanie, z wykorzystaniem cegły z budynku lub rozbiórkowej)
2. odbudowa komina w pierwotnym kształcie
3. odbudowa pieca
4. wymiana więźby (wg. pierwotnych rozwiązań konstrukcyjnych)
5. wymiana pokrycia dachowego – dachówka karpiówka (dachówkę dostarczy zamawiający)
6. zabudowa krat w okienkach + okiennice wewnętrzne (kraty dostarczy zamawiający)
7. wykonanie i montaż drzwi drewnianych (deski całówki) + zamknięcie na kłódkę
8. uzupełnienie braków w ceglanej posadzce
9. oczyszczenie muru z zewnątrz i wewnątrz budynku, uzupełnienie brakujących cegieł

2. Opis budynku:

wymiary: 3,90m x 5,05m

Wysokość w szczycie 4,20,

2 okienka 40x60cm

drzwi – 1,90x1,17m

- posadzka ceglana

3. Zdjęcia -

nbelf

