



Promiěr luku	Poznerenje jezdnj
(m)	(m)
13	4.70
14 – 15	3.80
16 – 20	2.70
21 – 25	2.10
26 – 30	1.70
31 – 35	1.50
36 – 40	1.30
41 – 45	1.10
46 – 50	1.00
51 – 75	0.70
76 – 100	0.50
101 – 150	0.30
151 – 250	0.25

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5


- nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr 10cm wg PN-S-06102
- podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 25cm
- grunt rodzimy
- stabilizacja na gr. 15cm Rm=2,5MPa km 0+000 do 0+630



6



Umocnienie rowu zgodnie
z planem sytuacyjnym



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Pławinowice

tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16

NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl




INWESTOR:

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK

ul. Janowska 139, 23-200 KRAŚNIK

tel./fax. +48 81 825 20 41 / +48 81 884 37 09

e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl



LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLEŚNICTWO KRAŚNIK, LEŚNICTWO WRZELOWIEC,
Województwo lubelskie, powiat opolski, jedn. ewid. nr 061205_5 gmina Opole Lubelskie-Obszar Wiejski,
obręb nr 0019 Kluczkowice-Osiedle dz. ewid. 134, 133/2, 135 (ciek), 131, 132, 129, 128, 121, 120,

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 15
W LEŚNICTWIE WRZELOWIEC

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANŻA:

DROGOWA

NR UMOWY:

S.20.3.2017.1416
z dnia 26-04-2017r.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
dojazd pożarowy nr 15

NR PROJEKTU:

10-1/2017

NR RYS.

3.1

FUNKCJA

IMIĘ, NAZWISKO,

BRANŻA:

NR UPR:

PODPIS:

SKALA:

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. MARCIN LUDWIG

DROGI

SLK/2515/POOD/09

1:50

SPRAWDZIŁ:

MGR INŻ. MARCIN BERA

DROGI

MAP/0245/POOD/09

DATA:

LISTOPAD 2017