

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont toalety dla niepełnosprawnych
Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Adres: Sienkiewicza 67
15-950 Białystok

Kody CPV:

Inwestor: Prokuratura Regionalna w Białymstoku
Włókiennicza 32
15-950 Białystok

Wykonawca:

Sporządził: Hanna Małgorzata Kulińska
Sprawdził:
Data opracowania: 16 lipiec 2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 1	POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ			
2	GRUPA 2	PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI			
2.1	KNNR 8 0225-0300	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.2	KNNR 8 0122-0500	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.3	KNNR 8 0225-0500	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.4	KNNR 8 0128-0500	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.5	KNNR 8 0108-0700	Demontaż rurociągu z PVC łączonego metodą klejenia o średnicy 50 mm, na ścianie	m		2,000
		2,000	m	2,000	
2.6	KNNR 8 0412-0100	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
2.7	N.Z. 4-02U 0010-0100	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących do 200 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.8	KNNR 9 0502-0500	Demontaż oprawy świetlówkowej w sufitach podwieszanych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
2.9	KNR AL-01 5201-0100 poz. zast.	Demontaż czujki dymu	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.10	kalk.indywidualna	Demontaż urządzeń montowanych do ściany - poręcz dla niepełnosprawnych, podajnik ręczników, podajnik papieru toaletowego, mydelniczki	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
2.11	KNR-O 9-29 0108-0400	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2		7,160
		7,16	m2	7,160	
2.12	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ściennej z płytek oraz oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki - rozebranie	m2		6,980
		6,98	m2	6,980	
2.13	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2		7,160
		7,16	m2	7,160	
2.14	KNR 4-01 0432-0300	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - ponad 2 m2	m2		2,200
		2,2	m2	2,200	
2.15	KNR 4-01 0819-1500 poz.zast.	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych oraz oczyszczenie i ułożenie pustaków z rozbiórki - rozebranie	m2		1,800
		1,8	m2	1,800	
2.16	KNR 4-01 0819-1600 poz.zast.	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych oraz oczyszczenie i ułożenie pustaków z rozbiórki - oczyszczenie i ułożenie	m2		1,800
		1,8	m2	1,800	
2.17	KNR 4-01 0108-1500	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych	m3		0,888
		0,888	m3	0,888	
2.18	KNR 4-01 0108-2000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t	m3		0,888
		0,888	m3	0,888	
3	GRUPA 3	BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH			
3.1	KNR AT-12 0109-0103	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych - UA 100	m2		2,200
		2,20	m2	2,200	
3.2	KNR 2-02 1019-0200	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielných, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 2,0 m2	m2		2,200

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2,2	m2	2,200	
3.3	KNNR 2 1703-0202	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2		1,703
		1,703	m2	1,703	
3.4	KNNR 2 1702-0115	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2		0,927
		0,927	m2	0,927	
3.5	KNR 2-02 2007-0400	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na - stropach z podwójnych kształtowników metalowych	m2		3,893
		3,893	m2	3,893	
3.6	KNNR 2 1703-0202	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2		3,893
		3,893	m2	3,893	
3.7	KNNR 2 0901-0600	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, jednowarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej na - stropach	m2		1,490
		1,490	m2	1,490	
3.8	KNNR 2 1402-0600	Malowanie podłoża i płyt gipsowych farbą - emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - trzykrotnie	m2		1,490
		1,490	m2	1,490	
3.9	KNNR 2 0903-0801	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach z gotowej suchej mieszanki - „Atlas Rekord”	m2		6,980
		6,98	m2	6,980	
3.10	KNR 2-02 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m2		6,980
		6,98	m2	6,980	
3.11	KNNR 2 0805-0323 poz.zast.	Licowanie ścian płytkami konglomerat, o wym. min. 30 x 60 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2		6,560
		6,56	m2	6,560	
3.12	KNNR 2 0805-0323	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, polerowanymi, o wym. min. 30x60 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu	m2		5,450
		5,45	m2	5,450	
3.13	KNR K-31 0201-0202	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - poziomych - zaprawą szpachlową ATLAS ENDER	m2		8,310
		8,31	m2	8,310	
3.14	KNR 2-02 0607-0100 poz.zast.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie	m2		8,310
		8,31	m2	8,310	
3.15	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko	m2		7,160
		7,16	m2	7,160	
3.16	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm warstwy wyrównawczej	m2		8,310
		8,31	m2	8,310	
3.17	KNR-SEK 02-02 1118-1443	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku	m2		7,880
		7,88	m2	7,880	
3.18	KNR 2-02 1120-0215	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m		7,230
		7,23	m	7,230	
3.19	KNNR 7 0702-0300	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x1200 mm	m2		2,880
		2,88	m2	2,880	
4	GRUPA 4	INSTALACJE			
4.1	KNNR 5 0503-0303 poz.zast.	Montaż w suficie podwieszanym oprawy typu LED 60 W	kpl.		2,000
		2,000	kpl.	2,000	
4.2	KNNR 5 0503-0111	Montaż w suficie podwieszanym oprawy do żarówek halogenowych HDL-0015 nastawnej	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
4.3	KNNR 5 0103-0201	Ułożenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytych wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m		15,000
		15,000	m	15,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.4	KNNR 5 0203-0302	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2 do rur 15	m m	 15,000	15,000
4.5	KNNR 5 0302-0300	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszkii instalacyjnej fi 60 mm potrójnej p.t. z podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.6	KNNR 5 0307-0201	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n.t. świecznikowego szczelnego IP 20, standard podstawowy 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.7	KNNR 5 0308-0402	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego 2P+Z 16A 250V standard podwyższony 3	szt. szt.	 3,000	3,000
4.8	KNNR 8 0126-0500 poz. zast.	Wymiana termy elektrycznej (bez wartości termy) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.9	KNR 5-06 1612-0213	Montaż w przygotowanych gniazdach optycznej czujki dymu DUR-4046 wraz ze sprawdzeniem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.10	KNNR 4 0208-0100	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm 2	m m	 2,000	2,000
4.11	KNNR 4 1321-0105	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
4.12	KNR 2-15G 0101-0101	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.13	KNR-W 2-15G 0104-0100	Montaż ustępów z założeniem deski sedesowej miękkiej (polipropylen) na elementach montażowych (stelażach) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.14	KNR-W 2-15G 0105-0100	Montaż przycisków spłukujących do spłuczek podtynkowych (stelaży) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.15	KNNR 4 0135-0203	Montaż zaworów czerpialnych mosiężnych o średnicy 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.16	KNR 2-15G 0101-0301	Montaż na ścianie elementów montażowych (stelaży) do umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.17	KNNR 4 0230-0202	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych porcelanowych z syfonem mosiężnym 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.18	KNNR 4 0137-0300	Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.19	KNNR 4 0218-0100 poz.zast.	Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową o średnicy 50 mm z "suchym syfonem" 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.20	KNR 2-17 0120-0200	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe typ B/I, udział kształtek do 55%, średnica ponad 100 do 200 mm 1,256	m2 m2	 1,256	1,256
4.21	KNR 2-17 0139-0200	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E, obwód ponad 800 do 1260 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
5	GRUPA 5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
6	GRUPA 6	WYPOSAŻENIE 1		1,000	1,000
6.1	KNNR 5 1104-0401	Mocowanie uchwyty na ścianie przez przykręcenie - 2 mocowania 4	szt. szt.	 4,000	4,000
6.2	kalk.własna	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 1000 ML 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.3	kalk.własna	Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemność zbiornika 1000 ML 1	szt. szt.	 1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.4	kalk.własna	Pojemnik na papier toaletowy w rolach 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.5	kalk. własna	Automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników paierowych w roli 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.6	kalk.własna	Kosz pedałowyy, pojemność 12 L, stal matowa 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.7	kalk.własna	Kosz pedałowyy, pojemność 5 L, stal matowa 1	szt. szt.	 1,000	1,000