

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przywrócenie do stanu technicznego umożliwiającego bezawaryjne użytkowanie ogrodzenia w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim wraz z wymianą zużytych części”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie do stanu technicznego umożliwiającego bezawaryjne użytkowanie ogrodzenia w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim wraz z wymianą zużytych części (demontaż zużytych elementów, dostawa i montaż nowych).
2. Zakres prac:
 - wykonanie wszystkich niezbędnych, prac przygotowawczych i pomocniczych mających doprowadzić do realizacji zamówienia;
 - wymiana zużytych elementów ogrodzenia na fabrycznie nowe, tj. bramy, furtki oraz panelu 3D wraz z materiałami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (np.: słupki, podmurówka itp.);
 - wykonanie wszystkich niezbędnych czynności celem podłączenia, uruchomienia napędu bramy (kompletna instalacja elektryczna, rozprowadzenie okablowania itp.);
 - uruchomienie zamontowanej bramy oraz furtki.
3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:
 - a) BRAMA
 - brama wjazdowa dwuskrzydłowa, panel 3D 4-5mm;
 - dostosowana do zainstalowania napędu elektrycznego;
 - szerokość bramy wjazdowej ok. 400 cm;
 - wysokość bramy wjazdowej – dostosowana do wysokości istniejącego ogrodzenia;
 - kolor dostosowany do obecnego, najlepiej RAL 6005;
 - kierunek otwierania: do wewnątrz;
 - brama wjazdowa musi posiadać możliwość ręcznego odblokowania;
 - otwierana za pomocą pilota lub klawiatury;
 - wyposażona w odpowiedni sterownik.
 - b) FURTKA
 - panel 3D 4-5 mm
 - szerokość furtki wejściowej wraz ze słupkami ok. 110 cm,
 - wysokość furtki – dostosowana do wysokości istniejącego ogrodzenia;
 - kolor dostosowany do obecnego, najlepiej RAL 6005;
 - kierunek otwierania: prawy, do wewnątrz;
 - typ okuć: typ okuć: zamek i klamka-klamka.

c) PANEL OGRODZENIOWY

- szerokość panelu ogrodzeniowego 3D ok. 240 cm,
- wysokość wraz z podmurówką – dostosowana do wysokości istniejącego ogrodzenia;
- kolor dostosowany do obecnego, najlepiej RAL 6005.

Przedstawione parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

4. Zobowiązuje się Wykonawcę przed złożeniem oferty do dokonania własnych pomiarów na miejscu montażu, które są niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:
 - były fabrycznie nowe;
 - wolne od wszelkich wad i uszkodzeń;
 - bez wcześniejszej eksploatacji.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.
9. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne 2 razy w roku.
10. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym uwzględniając wymagania BHP, wymagania bezpieczeństwa pracy oraz wymagania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszcze Gdańskim przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 5.
11. Wymagany jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia).

12. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje (łącznie z uprzątnięciem gruzu, urobku itp.) teren, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia pozostawiając go w stanie niepogorszonym.