

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż zabudowy na potrzeby punktu podawczego w siedzibie Zamawiającego: ul. Długosza 68 we Wrocławiu.
2. Dostawa i montaż zabudowy do pomieszczenia zlokalizowanego na parterze.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabudowy wg poniższej specyfikacji:
 - 1) zabudowa:
 - a) kształt i forma wg projektu koncepcyjnego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
 - b) korpus z płyty w kolorze szarym, np. U112 Swiss Krono lub w kolorze zbliżonym,
 - c) słupki konstrukcyjne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze antracytowym,
 - d) blat roboczy i blat górny w kolorze antracytowym - zbliżonym do koloru słupków konstrukcyjnych,
 - e) korpus z płyty 18 mm,
 - f) blat roboczy i blat górny o grubości nie mniejszej niż 25 mm, nie więcej niż 40 mm,
 - g) w szafce z szufladami prowadnice z hamulcem i dociągami klasy co najmniej Haffele,
 - h) uchwyty stalowe malowane proszkowo na kolor antracytowy, kształt uchwytów zbliżony do przedstawionego na zdjęciu nr 1, do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,
 - i) szkło bezpieczne,
 - j) szyby częściowo zmatowione w części stanowiska dla niskorosłych oraz szyba drzwi - w obu przypadkach zmatowienie od dołu dół do wysokości górnego blatu,
 - k) okna podawcze przesuwne góra-dół, zamykane/blokowane od wewnątrz,
 - l) sposób zamykania/blokowania określa Wykonawca, dopuszcza się płynną regulację (wspomaganie podnoszenia w postaci urządzenia pneumatycznego z możliwością pozostawienia okna w dowolnie otwartej pozycji, bez konieczności dodatkowego ryglowania) lub skokowo bez wspomaganie z ręcznym sposobem ryglowania w co najmniej 4 pozycjach okna (otwarte całkowicie, zamknięte całkowicie, 2 pozycje pośrednie),
 - m) okna wraz z oprzyrządowaniem w kolorze antracytowym,
 - n) drzwi zamykane na zamek,
 - o) drzwi, zawiasy, zamek i klamka w drzwiach w kolorze antracytowym,
 - p) kształt klamki i zamka zbliżony do przedstawionego na zdjęciu nr 2, do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,
 - 2) kontener biurowy mobilny – 1 szt.,
 - a) wymiary 444x500x690 mm (szer./gł./wys. z kółkami),
 - b) kontener wyposażony w 4 szuflady, centralny zamek, kółka obrotowe,
 - c) górna szuflada wyposażona w organizer,
 - d) uchwyty w szufladach tożsame z uchwytami szafki z pkt 1 ppkt h,
 - e) prowadnice z hamulcem i dociągami klasy co najmniej Haffele,
 - f) dopuszcza się dostawę kontenera o wymiarach zbliżonych do wymaganych ale mieszczących się pod blatem roboczym, po uzgodnieniu wymiarów z Zamawiającym.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed podpisaniem umowy, osobiście dokonał pomiarów pomieszczenia, w którym ma być zamontowana zabudowa w celu jej prawidłowego wykonania oraz obliczeń konstrukcyjnych zabudowy, w celu właściwego doboru elementów zabudowy.
5. Całość zabudowy musi być wykonana z materiałów trudnopalnych.
6. Wymaga się wypoziomowania zabudowy.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości kotwienia konstrukcji zabudowy do podłogi oraz nie przewiduje możliwości skuwania cokołów z płytek przyklejonych w miejscu montażu zabudowy. Zabudowa może zostać mocowana do ścian i sufitu.

8. Wykonawca wykona przesunięcie miejsc mocowania oświetlenia sufitowego – w przypadku wystąpienia kolizji ze słupkami konstrukcyjnymi mocowanymi do sufitu.
9. Wszystkie ubytki ścian i sufitu powstałe podczas montażu zabudowy i ewentualnego przesunięcia oświetlenia należy usunąć i zamalować farbą zbliżoną do koloru danej powierzchni, dotyczy to np. pęknięć/ zarysowań tynków, miejsc po otworach na kołki.
10. Miejsce montażu, po jego zakończeniu, należy posprzątać.
11. Wszystkie odpady powstałe podczas montażu zabudowy Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi we Wrocławiu przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.
12. **Miejsce wizji: Wrocław, ul. Jana Długosza 68, po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.**



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2