
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: SZLAK ZRYWKOWY WOJTÓWKA Oddz. 35a, 34c /415 m/

ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO WOJTÓWKA Oddz, 35a, 34c /415 m/

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŁĄDEK-ZDRÓJ

ADRES INWESTORA: STRACHOCIN 42, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Zarówny

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Jan Zarówny

DATA OPRACOWANIA:

poniedziałek, 13 listopada 2023

WYKONAWCA:

SPECJALISTA
ds. Budownictwa
Jan Zarówny

zf

INWESTOR:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: WOJTÓWKA 35a, 34c /415 m/					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,415	km	0,415	
				RAZEM	0,415
2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
3	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		37	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
5	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-31 0101-03 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm $415,0 \times 4,0 = 1660,0$	m2		
		1660,0	m2	1 660,000	
				RAZEM	1 660,000
7	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV - wcinka w skarpe $210,0 \times 1,5 \times 4,0 \times 0,5 = 630,0$	m3		
		630,0	m3	630,000	
				RAZEM	630,000



Skala 1:2000
25 50 m

