
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA SZOPY DREWNIANEJ LEŚNICTWA NAGÓRZYCE NR INWENTARZOWY 108/586
ADRES INWESTYCJI : 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. STAROWIEJSKA 5/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : 97-213 SMARDZEWICE, UL. GŁÓWNA 1A
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza wodociągowego do budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia (hydrofor)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		3.00*4.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		3.00*4.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		3.00*4.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścian zewnętrznych z desek	m ²		
		3.50*(2.00+2.40)+2*0.5*(2.40+2.00)*2.00	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
7	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg	m ²		
		3.50*2.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-04 0203-03	Rozebranie studni hydroforowej o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		1.30*4*3.50*0.25	m ³	4.550	
				RAZEM	4.550
9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		1.30*1.30	m ²	1.690	
				RAZEM	1.690
10	KNR 4-05I 0409-03 analogia	Demontaż studni z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-01 0230-03 analogia	Zasypywanie studni spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³		
		3.14*0.50*0.50*30	m ³	23.550	
				RAZEM	23.550
12	KNR 2-01 0329-04 analogia	Zasypywanie studni ziemią z dowozem	m ³		
		3.14*0.50*0.50*30	m ³	23.550	
				RAZEM	23.550
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		4.55+1.69*0.15	m ³	4.804	
				RAZEM	4.804
14	kalk. własna	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki (drzwi, więźba dachowa, deskowanie dachu i ścian, podłoga)	m ²		
		12+24+7	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
15	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000