



### Zakres robót:

1. Rozbiórka nawierzchni z płytek
2. Skucie nierówności podkładu cementowego.
3. Wyrównanie i oczyszczenie powierzchni.
4. Wykonanie warstwy szczepnej.
5. Ułożenie listwy okapowej z kapinosem
6. Uszczelnienie połączeń posadzka ścianą taśmą systemową.
7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej (2 warstwy) z masy elastycznej dwuskładnikowej.
8. Wykonanie nawierzchni tarasu z płytek gresowych na zaprawie mrozoodpornej
9. Wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie mrozoodpornej

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością biura projektów borun					
REMONT LEŚNICZÓWKA JANÓW Kozia Wola					
SCHODY DO KANCELARII					
PROJEKTANT	inż. Dariusz BORUŃ	Specjalist	Nr upr.	Podpis	Data
PROJEKTANT		konsultant arch.	KI-14/88, KI-48/94		2018-08
Branda	Faza projektu	Skala	Format	Numer rysunku	
KONSTRUKCJA	BUDOWLANY	1 : 50	A4	Leś_W_J.01	