

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zero zł	

Kosztorys ślepy

Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót

Obiekt	Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie
Rodzaj robót	Roboty budowlane rozbiórkowe
Branża	Budownictwo
Lokalizacja	BABICE, 47-440 NĘDZA , ULICA RYBACKA 1, DZIAŁKA NR 270/3, 1243
Zamawiający	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE. NADLEŚNICTWO RUDY RACIBORSKIE, 47– 430 RUDY, ULICA ROGERA 1
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE. NADLEŚNICTWO RUDY RACIBORSKIE, 47– 430 RUDY, UL. ROGERA 1
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Aleksander Giera, ul Francuska 8, 47-400 Racibórz
Poziom cen	II kwartał 2025

Sporządził Józef Sekuła
Sprawdził Aleksander Giera

Racibórz, Wrzesień 2025

Przedmiar

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 Budynek nr 4 3,3*2,75 Budynek nr 2 2,5*2,0*2	m2 m2	9,075 10
		razem	m2	19,075
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 Budynek nr 4 0,9*1,9	szt	1,71
		razem	szt	1,71
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 Budynek nr 1 3*1,6*2,0	m2	9,6
		razem	m2	9,6
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Budynek nr 1 5 Budynek nr 2 1 Budynek nr 3 2 Budynek nr 4 20	szt szt szt szt	5 1 2 20
		razem	szt	28
5	KNR 4-04 0507/03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej Budynek nr 1 (30,0-2*0,64)*7,5*2	m2	430,8
		razem	m2	430,8
6	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład Budynek nr 2 12,5*5,5+8,0*3,0 Budynek nr 3 6,5*5,2	m2 m2	92,75 33,8
		razem	m2	126,55
7	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu Budynek nr 1 (30,0-2*0,64)*7,5*2 Budynek nr 4 7,3*37,6*2	m2 m2	430,8 548,96
		razem	m2	979,76
8	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej Budynek nr 1 (30,0-2*0,64)*7,5*2 Budynek nr 2 12,5*5,5+8,0*3,0 Budynek nr 3 6,5*5,2 Budynek nr 4 7,3*37,6*2	m2 m2 m2 m2	430,8 92,75 33,8 548,96
		razem	m2	1 106,31
9	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk Budynek nr 2 12,5*5,5+8,0*3,0 Budynek nr 3 6,5*5,2	m2 m2	92,75 33,8
		razem	m2	126,55
10	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy Budynek nr 1 - ściany zewnętrzne 30,0*4,0*0,65*2+(10,5-2*0,65)*4,0*0,65*2+(0,5*10,5*5,0/2)*0,65*2-3*1,60*2,0*0,65-5*1,0*1,0*0,65 Budynek nr 1 - ściany wewnętrzne (30,0-2*0,65)*3,7*0,54+(10,5-2*0,65)*3,7*0,54*3-0,9*2,0*0,54*5 Budynek nr 2 - ściany zewnętrzne 12,5*2,5*0,41*2+(7,5-2*0,41)*2,5*0,41*2+(5,0-2*0,41)*2,5*0,41 Budynek nr 3 - ściany zewnętrzne 5,7*4,1*0,42*2+(4,8-2*0,42)*3,2*0,42-(0,9*2,0+0,9*1,4*2)*0,42 Budynek nr 4 - ściany zewnętrzne 37,0*4,1*0,54*2+(10,7-2*0,54)*4,1*0,54*2+0,5*10,7*3,7*0,54*2-(14*1,4*1,1*0,54+6*0,65*0,75*0,54+3,3*2,75*0,54+2*0,9*2,0*0,54) Budynek nr 4 - ściany wewnętrzne (37,0-2*0,54-8*0,42)*3,8*0,42+(10,7-0,54*2)*3,8*0,42*8-0,9*2,0*2,0*17 Budynek nr 5 - ściany zewnętrzne 14,5*5,0*2*0,42+5,0*5,0*2*0,42-(6*0,9*1,4*0,42+4*0,4*0,7*0,42+1,1*2,0*0,42) Budynek nr 5 - ściany wewnętrzne (5,0-2*0,42)*5,0*0,27	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	211,413 107,627 43,604 23,139 207,746 113,594 77,33 5,616
		razem	m3	790,069

Przedmiar

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 4-04 0107/03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Budynek nr 1 (30,0-2*0,64)*(10,5-2*0,64) Budynek nr 4 (37,0-2*0,51)*(10,7-2*0,51) razem	m2 m2 m2	264,798 348,286 613,084
12	KNR 4-04 0109/05	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu lin i zblocz Budynek nr 4 1,0*0,42*3,7*3+0,8*0,42*3,7+0,6*0,42*3,7 razem	m3 m3	6,838 6,838
13	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych Budynek nr 1 30,0*10,5 Budynek nr 2 12,5*5,5+8,5*7,5 Budynek nr 3 5,7*4,8 Budynek nr 4 37,0*10,7 Budynek nr 5 14,5*5,0 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	315 132,5 27,36 395,9 72,5 943,26
14	KNR 4-04 0105/03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej Budynek nr 3 3,5*1,5 razem	m2 m2	5,25 5,25
15	KNR 4-04 1103/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie poz.5 430,8*0,02 poz.10 790,07 poz.11 613,08*0,26 poz.12 6,84 poz.13 943,26*0,15 poz.14 5,25*0,16 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	8,616 790,07 159,401 6,84 141,489 0,84 1 107,256
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego poz.5 430,8*0,02 poz.10 790,07 poz.11 613,08*0,26 poz.12 6,84 poz.13 943,26*0,15 poz.14 5,25*0,16 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	8,616 790,07 159,401 6,84 141,489 0,84 1 107,256
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości poz.5 430,8*0,02 poz.10 790,07 poz.11 613,08*0,26 poz.12 6,84 poz.13 943,26*0,15 poz.14 5,25*0,16 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	8,616 790,07 159,401 6,84 141,489 0,84 1 107,256
18	KNR 4-04 1107/03	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym dwuteowniki ze sklepień stropowych (PRZYJETO IPN200 O MASIE 26,3 kg/m) Budynek nr 1 ((30,0-2*0,64)/0,90)*(10,5-2*0,35)*0,0263 Budynek nr 4 ((37,0-2*0,51)/0,9)*(10,7-2*0,30)*0,0263 bramy stalowe Budynek nr 2 2*0,08 Budynek nr 4 0,18+0,05 razem	t t t t t t t	8,225 10,619 0,16 0,23 19,234
19	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km dwuteowniki ze sklepień stropowych (PRZYJETO IPN200 O MASIE 26,3 kg/m) Budynek nr 1 ((30,0-2*0,64)/0,90)*(10,5-2*0,35)*0,0263 Budynek nr 4 ((37,0-2*0,51)/0,9)*(10,7-2*0,30)*0,0263 bramy stalowe	t t	8,225 10,619

Przedmiar

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek nr 2 2*0,08	t	0,16
		Budynek nr 4 0,18+0,05	t	0,23
		razem	t	19,234

Kosztorys

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2						
		19,075 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,84	0,00	0		
		Razem				0		
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2						
		1,71 szt					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,05	0,00	0		
		Razem				0		
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2						
		9,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0		
		Razem				0		
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2						
		28 szt					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,16	0,00	0		
		Razem				0		
5	KNR 4-04 0507/03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej						
		430,8 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,45	0,00	0		
		Materiały Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,002	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,5		0		
		Razem				0		
6	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład						
		126,55 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,2	0,00	0		
		Razem				0		
7	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu						
		979,76 m2					0,00	0,00
		Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Razem				0		
8	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej						
		1 106,31 m2					0,00	0,00
		Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,1	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
9	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk						
		126,55 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Razem				0		
10	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy						
		790,069 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,34	0,00	0		
		Materiały						
		Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego 22mm	kg	0,22	0,00	0		
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,00	0		
		Drabiny rusztowaniowe	m	0,02	0,00	0		
		Drut stalowy miękki 2,5mm	kg	0,91	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,5		0		
		Razem				0		
11	KNR 4-04 0107/03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej						
		613,084 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,32	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,85	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,5	0,00	0		
		Materiały						
		Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,007	0,00	0		
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,002	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,007	0,00	0		
		Klamry ciesielskie	kg	0,25	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,5		0		
		Razem				0		
12	KNR 4-04 0109/05	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu lin i zblocz						
		6,838 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,42	0,00	0		
		Materiały						
		Drabiny rusztowaniowe	m	0,097	0,00	0		
		Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego 22mm	kg	0,2	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0,5		0		
		Razem				0		
13	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych						
		943,26 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0		
		Razem				0		
14	KNR 4-04 0105/03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej						

Kosztorys

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		5,25 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,23	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3	0,00	0		
		Materiały						
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,005	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,003	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,16	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Razem				0		
15	KNR 4-04 1103/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie						
		1 107,256 m3					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3	m-g	0,117	0,00	0		
		Razem				0		
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego						
		1 107,256 m3					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,177	0,00	0		
		Razem				0		
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości						
		1 107,256 m3					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,037	0,00	0		
		Razem				0		
18	KNR 4-04 1107/03	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym						
		19,234 t					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,68	0,00	0		
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,69	0,00	0		
		Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	0,38	0,00	0		
		Razem				0		
19	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km						
		19,234 t					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,036	0,00	0		
		Razem				0		
		Razem						0,00
		Podatek VAT 0%						0,00
		Ogółem kosztorys						0,00

Kosztorys

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	19,075	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	1,71	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	9,6	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	28	0,00	0,00
5	KNR 4-04 0507/03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m2	430,8	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	126,55	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu	m2	979,76	0,00	0,00
8	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	1 106,31	0,00	0,00
9	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	126,55	0,00	0,00
10	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy	m3	790,069	0,00	0,00
11	KNR 4-04 0107/03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	613,084	0,00	0,00
12	KNR 4-04 0109/05	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu lin i zblocz	m3	6,838	0,00	0,00
13	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	943,26	0,00	0,00
14	KNR 4-04 0105/03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m2	5,25	0,00	0,00
15	KNR 4-04 1103/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	1 107,256	0,00	0,00
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1 107,256	0,00	0,00
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	1 107,256	0,00	0,00
18	KNR 4-04 1107/03	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	19,234	0,00	0,00
19	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	19,234	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0,00
		Ogółem kosztorys				0,00

Ceny jednostkowe

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,84	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2						
		1 szt						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,05	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2						
		1 szt						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,16	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
5	KNR 4-04 0507/03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,45	0,00	0		
		Materiały Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,002	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
6	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład						
		1 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,2	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
7	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu						
		1 m2						
		Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
8	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej						
		1 m2						
		Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,1	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
9	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk						
		1 m2						
		Robocizna						

Ceny jednostkowe

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
10	KNR 4-04 0103/01	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów z cegły o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) bez względu na rodzaj zaprawy						
		1 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,34	0,00	0		
		Materiały						
		Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego 22mm	kg	0,22	0,00		0	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,00		0	
		Drabiny rusztowaniowe	m	0,02	0,00		0	
		Drut stalowy miękki 2,5mm	kg	0,91	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
11	KNR 4-04 0107/03	Rozebanie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej						
		1 m2						
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,32	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,85	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,5	0,00	0		
		Materiały						
		Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,007	0,00		0	
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,002	0,00		0	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,007	0,00		0	
		Klamry ciesielskie	kg	0,25	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
12	KNR 4-04 0109/05	Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu lin i zblocz						
		1 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,42	0,00	0		
		Materiały						
		Drabiny rusztowaniowe	m	0,097	0,00		0	
		Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego 22mm	kg	0,2	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
13	KNR 4-04 0504/01	Rozebanie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
14	KNR 4-04 0105/03	Rozebanie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,23	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3	0,00	0		
		Materiały						
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,005	0,00		0	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,003	0,00		0	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,16	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	

Ceny jednostkowe

Budynki gospodarcze do wyburzenia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
15	KNR 4-04 1103/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie						
		1 m3						
		Sprzęt Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3	m-g	0,117	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego						
		1 m3						
		Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,177	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości						
		1 m3						
		Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,037	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
18	KNR 4-04 1107/03	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym						
		1 t						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,68	0,00	0		
		Sprzęt Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,69	0,00			0
		Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	0,38	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
19	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km						
		1 t						
		Sprzęt Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,036	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	