

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/65 Leśnictwo Szkółkarskie Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym nr inw. 108/65 Leśnictwo Szkółkarskie Wysoki Most					
1		Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	26.10	m	26.100	
				RAZEM	26.100
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2.85*2	m	5.700	
				RAZEM	5.700
3	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	02 0519-04	26.10	m	26.100	
	analogia			RAZEM	26.100
4	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03	2.85*2	m	5.700	
	analogia			RAZEM	5.700
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 517-9 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej zbiorniczków przy rynnach - wpusty	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny Nadleśniczówki nr inw.110/15
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską w budynku mieszkalnym Nadleśniczówki nr inw. 110/15					
1		Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską			
1	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 1,00 m kolor miedziany	szt.		
d.1	0104-04 analogia ST-9	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż stopni kominiarskich na dachu	szt.		
d.1	0104-05 ST-9 analogia ST-9	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek typ Brass RUBIN 13V kolor miedziany	szt.		
d.1	0507-02 analogia	10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią z rozebraniem R = x	m ²		
d.1	01 0541-08 ST-1	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/79 Leśnictwo Ostrowo
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym nr inw. 108/79 Leśnictwo Ostro- wo					
1		Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.40*2	m	24.800	
				RAZEM	24.800
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.75*4+0.75	m	19.750	
				RAZEM	19.750
3	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	02 0519-04		m	24.800	
	analogia	24.80		RAZEM	24.800
4	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03		m	19.750	
	analogia	19.750		RAZEM	19.750
5	Uzupełnie- nie do KNR	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej zbior- niczków przy rynnach - wpusty	szt		
d.1	2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 517-9 analogia		szt	5.000	
		5		RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej na dachu budynku Leśniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej na dachu budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7					
1		Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej			
1	KNR AT-09	Wymiana dachówki ceramicznej dachówkowej typ Brass typ Rubin 9 V ,	szt.		
d.1	0701-04	13V miedziana wentylacyjna o śr.125 mm	szt.	1.000	
	analogia	1.0			
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01		m ²	4.000	
	analogia	4.0			
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplanie komina spalinowego wełną mineralną z wymianą drzwiczek kominowych
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny podleśniczych w m. Zbytowo 34 nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ocieplanie komina spalinowego wełną z wymianą drzwiczek kominowych w budynku mieszkalnym podłężniczych w m. Zbytkowo 34 nr inw. 110/1					
1		Ocieplenie komina spalinowego wełną mineralną			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy na ścianach, komina	m ²		
d.1	0701-02	0.74*2.90	m ²	2.146	
				RAZEM	2.146
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej powłoki kominów	m ²		
d.1	1202-09	0.70*2.90+1.90*2.16	m ²	6.134	
				RAZEM	6.134
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - komin wypełnienie ubytków	m ²		
d.1	0726-01	2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 140 mm do ścian komina	m ²		
d.1	2613-01	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach komina	m ²		
d.1	2613-06	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2613-08	14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - wraz z nałożeniem masy podkładowej CERPLAST	m ²		
d.1	0932-02	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
9	KNR 4-01	Wymiana - obsadzenie drzwiczek stalowych kominowych rewizyjnych na ścianach komina	szt.		
d.1	0322-02	1.0	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
2		Ocieplenie komina ponad dach z obróbką blacharską z blachy powlekanej			
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej powłoki kominów	m ²		
d.2	1202-09	2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
11	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 140 mm do ścian komina - ponad dachem	m ²		
d.2	2613-01	2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
13	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	- obróbka komina obłożonego wełną mineralną ponad dachem - kolor blachy podobny do pokrycia dachowego 2.50*1.18	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950