

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Kancelarii Tajnej PO w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : Ul. Stośława 6 70-952 Szczecin
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA-PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : Ul. STOISŁAWA 6, 70-952 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Wojciechowski (budowlana)
przeszacował mgr inż. Mariusz Odorski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*1,1 - utrudnienie - obiekt czynny					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórki			
1.1		Prace w obrębie istniejących ścian			
1	KNR-W 2-02	Oslony folią polietylenową	m ²		6,00
d.1.1	0923-01	6,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych na zawiasach wbijanych i antywyważeniowych	szt.		3,000
d.1.1	0917-20	3	szt.	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		6,501
d.1.1	0354-10	1,0*2,15+0,9*2,06+1,13*2,21	m ²	6,501	
				RAZEM	6,501
4	KNR 4-04	Transport odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodu skrzyniowym na odległość do 1 km	kpl.		1,000
d.1.1	1101-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04	Transport odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodu dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	kpl.		1,000
d.1.1	1101-06	Krotność = 12	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji i składowania	kpl.		1,000
d.1.1		poz.5	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace wykończeniowe			
2.1		Prace w obrębie istniejącej kubatury			
2.1.1		Tynkowanie			
7	KNR 4-01	Naprawa ościeży po zdemontowaniu drzwi - drzwi D1 i D2	m ²		1,578
d.2.1.	0347-10	0,15*(1,00+2,16*2+1,1+2,05*2)	m ²	1,578	
1	analogia			RAZEM	1,578
8	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża ścian - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm - ościeże drzwi D3	m ²		2,220
d.2.1.	0101-04	2,21*0,2*2*2+1,13*0,2*2	m ²	2,220	
1	analogia			RAZEM	2,220
2.1.2		Panele stalowe			
9	KNR 2-05	Wzmocnienie ściany za pomocą stalowych paneli kancelaryjnych kl. I wg PN-EN 1143	m ²		10,015
d.2.1.	0903-01	2,96*(2,87+1,25)-1,0*2,18	m ²	10,015	
2	analogia			RAZEM	10,015
2.1.3		Drzwi antywłamaniowe			
10	KNR 2 1302-	Montaż- drzwi D1 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem- pom.nr 3	m ²		1,899
d.2.1.	03	0,9*2,11	m ²	1,899	
3	analogia			RAZEM	1,899
11	KNR 2 1302-	Montaż- drzwi D2 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem- pom.nr 2	m ²		2,000
d.2.1.	03	1,0*2,0	m ²	2,000	
3	analogia			RAZEM	2,000
12	KNR 2 1302-	Montaż- drzwi D3 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem- wejście z hall'u	m ²		2,160
d.2.1.	03	1,0*2,16	m ²	2,160	
3	analogia			RAZEM	2,160
2.1.4		Prace porządkowe i dodatkowe			
13	KNR-W 2-17	Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych z automatyczną regulacją	szt.		3,000
d.2.1.	0137-01	3	szt.	3,000	
4	analogia			RAZEM	3,000
14	Kalkulacja własna	Naprawy wraz z malowaniem po wykonywanych pracach budowlano-montażowych.	kpl.		1,000
d.2.1.		1	kpl.	1,000	
4				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	102,2475	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	drzwi D1 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem-	m ²	1,8990		1,8990	0,00	0,00	
2.	drzwi D2 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem	m ²	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
3.	drzwi D3 stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą zgodnie z projektem	m ²	2,1600		2,1600	0,00	0,00	
4.	Folia z PVC techniczna o grub. 0,15-0,25 mm	m ²	2,2998		2,2998	0,00	0,00	
5.	Deski iglaste obrzynane nasyczone grub. 19-25 mm,kl,II	m ³	0,0020		0,0020	0,00	0,00	
6.	nawiewnik okienny ciśnieniowy z automatyczną regulacją	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
7.	Wkręt do metalu z łbem stożkowym M10	kg	0,1753		0,1753	0,00	0,00	
8.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	4,5732		4,5732	0,00	0,00	
9.	stalowe panele kancelaryjne kl. I wg PN-EN 1143 - kompletne	m ²	10,0150		10,0150	0,00	0,00	
10.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,1818	0,00	0,00
2.	Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,3000	0,00	0,00
3.	Samochód skrzyniowy o ładowności do 5,0t (1)	m-g	0,6810	0,00	0,00
4.	Piła tarczowa fi 710mm	m-g	4,5869	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł