

Nr sprawy: O/KR.Z-11.2431.23.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana schodów zewnętrznych na Punkcie Zimowego Utrzymania Dróg w Mogilanych.”

2. Stan istniejący:

Schody zewnętrzne z konstrukcji drewnianej prowadzące na poddasze budynku biurowego PZUD Mogilany, ul. Zakopiańska 79, 32-031 Mogilany. Stopnie wykonane z desek, wysokość stopnia 17cm, ilość 20szt. Belki nośne drewniane, przytwierdzone do fundamentu betonowego w gruncie oraz pomostu drewnianego. Belki podporowe z konstrukcji drewnianej. Podest drewniany o wymiarach 140 x 140cm z balustradą drewnianą. Belki nośne zamocowane na ścianie budynku oraz podparte belkami podporowymi o wysokości 2,8m w ilości 2szt.

3. Zakres robót:

3.1 Demontaż istniejących schodów wraz z belkami konstrukcyjnymi.

3.2 Demontaż istniejącego podestu wraz z belkami konstrukcyjnymi.

3.3 Przygotowanie podłoża do osadzenia belek podporowych oraz zamocowania schodów w gruncie wraz z wykonaniem niezbędnych fundamentów i kotew.

3.4 Dostawa i montaż:

- a) konstrukcji nośnej podestu wykonanej z profili stalowych o wymiarach zapewniających stabilne i trwałe zamocowanie podestu oraz przenoszenie obciążeń użytkowych, malowanych proszkowo. Wymiary podestu: 1,4 x 1,4m,
- b) 2szt. słupów stalowych podporowych o przekroju kwadratowym o wymiarach min. 100x100mm i grubości ścianki min. 3mm. malowanych proszkowo,
- c) Wypełnienia podestu z kraty pomostowej stalowej o powierzchni 1,96m² malowanej proszkowo
- d) Konstrukcji nośnej schodów wykonanej z profili stalowych o wymiarach zapewniających przenoszenie obciążeń użytkowych, malowanej proszkowo. Wysokość schodów (różnica wysokości podest-teren wynosi 3,4m.),
- e) stopni wykonanych z kraty pomostowej o szerokości 100cm, malowanych proszkowo
- f) balustrady jednostronnej schodów oraz pomostu wykonanej z profili stalowych, malowanych proszkowo, wykończonej pochwytem drewnianym zabezpieczonym środkami do ochrony drewna,

Oględzin istniejącej konstrukcji oraz miejsca montażu nowych schodów można dokonać pod adresem PZUD Mogilany, ul. Zakopiańska 79, 32-031 Mogilany, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego – p. Tomaszem Pierchalskim tel. 668 788 705

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Wymogi w zakresie stosowanych materiałów oraz jakości wykonania i odbioru robót:

4.1 Materiały:

Co najmniej 2 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia osobie wyznaczonej przez Zamawiającego oraz dostarczy wszelkie dokumenty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm), w szczególności dotyczące użytych materiałów, certyfikatów, atestów, aprobat. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zgodnie z OPZ, nie zostaną dopuszczone do użycia. Kolor elementów malowanych proszkowo, wymienionych w pkt 3 niniejszej opisu zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania prac przez Wykonawcę.

4.2 Informacje i ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz jakość użytych materiałów. Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiązek każdego dnia po zakończeniu danego etapu prac do utrzymania czystości i porządku. Zamawiający przekaze Wykonawcy protokołarnie, w terminie określonym w umowie teren do wykonania prac. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu objętego pracami do chwili ostatecznego odbioru. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizowanego przez niego przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały oraz narzędzie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewni Wykonawca.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględni:

- a) Wszelkie prace przygotowawcze i pomiarowe
- b) Prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanych elementów
- c) Koszty wykonania zamówienia
- d) Wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, a także pozostałe koszty wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia.

6. Odbiór końcowy:

Odbiór następuje po zakończeniu całości wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Umowie. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca dokonuje na piśmie. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości odbioru robót do odbioru końcowego powołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy.

7. Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

8. Gwarancja:

Wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia podlegają 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót, potwierdzone protokołem odbioru.

9. Kryterium oceny:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest „cena”.

- 10.** Po wybraniu najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadanie.

Przygotował

Tomasz Pierzchalski