

Maków, 07-03-2025 r.

Zn. spr.: SA.270.5.2025

-Wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa kancelarii leśnictwa Babusk, obręb ewid. 0003 Babusk, działka nr ewid. 16/1207”, tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Pytania od Wykonawcy

Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że w dniu 04.03.2025 r. wpłynęły poniższe zapytania do przetargu - zapytania dotyczące robót branży elektrycznej.

I . Do sekcji CCTV, SSWiN, SSP

PYTANIE 1

Brak planów rozmieszczenia czujek alarmowych oraz centrali alarmowej, czy alarm ma być z powiadamianiem GPS? - proszę o szczegóły.

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający informuje, że skorygował przedmiar i kosztorys na roboty elektryczne, jak również rozmieszczenie czujek alarmowych oraz centrali.

- przedstawiono na dodatkowym schemacie miejsce usytuowania urządzeń.

Zamawiający podpisze umowę z firmą ochroniarską, która zamontuje własny moduł do powiadamiania.

PYTANIE 2

Brak planów rozmieszczenia urządzeń instalacji SSP - proszę o szczegóły.

Odpowiedź do pytania 2.

Zamawiający informuje że rezygnuje z instalacji SSP, budynek nie będzie posiadał instalacji SSP.

PYTANIE 3

Elektrotrzymacz, jaką ma pełnić funkcję - proszę o szczegóły i lokalizację.

Odpowiedź do pytania 3

Zamawiający informuje, że wprowadza korektę dotyczącą elektrotrzymacza i nie będzie montowany.

PYTANIE 4

Zestaw do kontroli dostępu - brak szczegółów na temat samego czytnika. Czy to ma być czytnik kart zbliżeniowych? Proszę o parametry i wskazać miejsce lokalizacji.

Odpowiedź do pytania 4

Zamawiający informuje że rezygnuje z kontroli dostępu, budynek nie będzie posiadał kontroli dostępu.

PYTANIE 5

Brak planów rozmieszczenia kamer, podany model rejestratora NVR jest modelem wycofywanym z ofert i trudno dostępny, jaka jest decyzja inwestora? Proszę o uszczegółowienie danych.

Odpowiedź do pytania 5

Zamawiający informuje, że rezygnuje z kamer. Budynek nie będzie posiadał monitoringu.

PYTANIE 6

Brak informacji o rozmiarze dysku do nagrywania, proszę o parametry,

Odpowiedź do pytania 6

Zamawiający informuje, że budynek nie będzie posiadał monitoringu.

PYTANIE 7

Specyfikacja samych kamer jest bardzo uboga (kolorowa w obudów półkolistej), brak parametrów, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź do pytania 7

Zamawiający informuje, że rezygnuje z kamer. Budynek nie będzie posiadał sygnalizacji CCTV tylko SSWiN.

PYTANIE 8

Kamer ma być 6 szt., natomiast rejestrator w podanej specyfikacji obsługuje do 32 kamer, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź do pytania 8

Zamawiający rezygnuje z monitoringu, w związku z powyższym nie będzie kamer.

II. Pozostałe instalacje elektryczne

PYTANIE 1

Jaką rolę mają pełnić w tym przypadku przekaźniki bistabilne, w których obwodach występują, w schemacie ideowym jak również na planach nigdzie, nie są zaznaczone, brak jakiegokolwiek opisu.

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający informuje, że nie będzie montowany przekaźnik bistabilny.

PYTANIE 2

W tablicy TG brak jest zabezpieczeń dla dodatkowych instalacji SSP, SSWiN, CCTV, a w przedmiarach brakuje aparatury dla obwodów wg istn. schematu ideowego, (ujęto po 1 szt. z aparatury modułowej jako wyłącznik różnicowoprądowy 25A-4P + ochronnik).

Odpowiedź do pytania 2

Zamawiający informuje, że w tablica TG ma być wyposażona w rozłącznik FR 303, ochronnik przepięciowy klasy B+C, 2 wyłączniki różnicowo prądowe P 304, 2 wyłączniki nadmiaru prądu S301 B10, 8 rozłączników S 301 B16, 1 rozłącznik S303 B16, zgodnie ze schematem ideowym w dokumentacji.

PYTANIE 3

Brak przedmiaru instalacji odgromowej.

Odpowiedź do pytania 3

Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i kosztorysie w zakresie instalacji odgromowej.

PYTANIE 4

Brak przedmiaru instalacji do kuchni elektrycznej.

Odpowiedź do pytania 4

Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i kosztorysie w zakresie instalacji do kuchni elektrycznej

PYTANIE 5

Brak przedmiaru instalacji oświetleniowej – przewody.

Odpowiedź do pytania 5

Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze instalacji oświetleniowej.

PYTANIE 6

Projekt nie zawiera instalacji oświetlania awaryjnego oraz ewakuacyjnego (jest to obiekt publiczny).

Odpowiedź do pytania 6

Zamawiający dokonał korekty w zakresie oświetlenia awaryjnego w przedmiarze i w kosztorysie oraz załączył schemat.

PYTANIE 7

W większości przypadków załączonego przedmiaru, obmiary robót są niekompletne, nie uwzględniają rzeczywistych nakładów, proszę o ponowną weryfikację istniejących pozycji oraz uzupełnienie brakujących czynności do wykonania na podstawie wykonanych, szczegółowych brakujących planów.

Odpowiedź do pytania 7

Zamawiający dokonał weryfikacji w zakresie przedmiaru i kosztorysu na roboty elektryczne.

PYTANIE 8

Czy obiekt będzie wyposażony w instalację gniazd komputerowych oraz przyłącze światłowodowe?

Odpowiedź do pytania 8

Zamawiający informuje, że budynek – pomieszczenie biurowe ozn. Nr 4 na projekcie należy wyposażyć w dwa podwójne gniazda komputerowe RJ 45 z rozprowadzeniem instalacji w celu przygotowania budynku do montażu Internetu. Złącze światłowodu od słupa telegraficznego do budynku zostanie położone przez firmę dostarczającą usługi telekomunikacyjne po wybudowaniu i oddaniu budynku do użytku.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ:

- 1) Punkt 18.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczonej nr SA.270.5.2025 z dnia 26.02.2025 r. otrzymuje brzmienie:

„18. Termin związania ofertą.

1. 30 dni, tj. do dnia 15.04.2025 r.”.

- 2) Punkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczonej nr SA.270.5.2025 z dnia 26.02.2025 r. otrzymuje brzmienie:

„21. Termin składania ofert:

17.03.2025 r. godz. 9:00”

3) Punkt 22.a Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczonej nr SA.270.5.2025 z dnia 26.02.2025 r. otrzymuje brzmienie:

„22. Termin oraz pozostałe informacje dotyczące otwarcia ofert.

a. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2025 r. godz. 09:15”.

Ponadto Zamawiający informuje, że publikuje skorygowany przedmiar robót (załącznik nr 8), kosztorys ofertowy (załącznik nr 1a), załącza schemat rozmieszczenia czujek do instalacji alarmowej oraz schemat wyposażenia i oznaczenia budynku pod względem ppoż. (załącznik nr 8).

Z poważaniem,

mgr inż. Marcin
Wierzchowski

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Skierniewice

/podpisano elektronicznie/