

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zadaniu pn: "Budowa drogi leśnej KRĘTA w Nadleśnictwie Krzystkowie, Leśnictwo Kotowice, Leśnictwo Kłépina"					
1		PODBUDOWY			
1 KNR 2-31	d.1 1004-07	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowe) emulsją asfaltową	m ²		
			m ²	3272.000	
		3272			
				RAZEM	3272.000
2		NAWIERZCHNIE			
2 KNR 2-31	d.2 0310-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm	m ²		
			m ²	3030.000	
		3030			
				RAZEM	3030.000