

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Remont ścian i sufitów.				
1 d.1	KNK 7-28 0306-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach ponad 0.5 m2	m2	4,00 + 8,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00 + 1,00 = 31,000		
2 d.1	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	(4,00 + 4,20) * 2 * 2,45 + 4,00 * 4,20 + 2,10 * 2,10 + (6,30 + 4,00) * 2 * 2,45 + 6,30 * 4,00 - 2,35 * 1,45 + (1,45 * 2 + 2,35) * 0,30 + 0,50 * (2,50 + 0,80) * 2,00 * 2 + (2,50 + 2,40 + 0,80) * 3,70 + 3,60 * 3,50 + (3,60 + 3,50) * 2 * 2,50 + 1,50 * 2,20 + 0,40 * 2,60 + 2,00 * 1,90 = 219,158		
3 d.1		Naprawa pęknięć między ścianami a sufitem we wszystkich remontowanych pomieszczeniach	kpl.	1,000		
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2	2,00 * 2,00 + 1,00 * 1,00 = 5,000		
5 d.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1,60 * 1,20 * 5,00 = 9,600		
6 d.1	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m	5,000		
7 d.1	TZKNBK II -168	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m3	poz.5 = 9,600		
8 d.1		Montaż na trasie kolektora dodatkowego zbiornika osadowego o pojemności 2000 l wraz filtrem i wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.	kpl.	1,000		
9 d.1		Wymiana grzejnika drabinkowego w łazience na parterze wraz z wymianą zaworu termostatycznego.	kpl.	1,000		
10 d.1		Demontaż masztu antenowego znajdującego się na dachu budynku wraz z wykonaniem uszczelnienia otworu powstałego w pokryciu dachowym.	kpl.	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
11 d.1		Udrożnienie odpływów kanalizacyjnych od wszystkich urządzeń sanitarnych zamontowanych w łazience na parterze.	kpl.	1,000		
Razem dział: Remont ścian i sufiów.						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						