

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont ścian i sufitów.</b>			
1 d.1	KNK 7-28 0306-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach ponad 0.5 m2	m2		
		4,00+8,00+3,00+4,00+3,00+2,00+3,00+2,00+1,00+1,00	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
2 d.1	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		(4,00+4,20)*2*2,45+4,00*4,20+2,10*2,10+(6,30+4,00)*2*2,45+6,30*4,00-2,35*1,45+(1,45*2+2,35)*0,30+0,50*(2,50+0,80)*2,00*2+(2,50+2,40+0,80)*3,70+3,60*3,50+(3,60+3,50)*2*2,50+1,50*2,20+0,40*2,60+2,00*1,90	m2	219,158	
				RAZEM	219,158
3 d.1		Naprawa pęknięć między ścianami a sufitem we wszystkich remontowanych pomieszczeniach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
		2,00*2,00+1,00*1,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,60*1,20*5,00	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
6 d.1	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr. 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	TZKNBK II -168	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m3		
		poz.5	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
8 d.1		Montaż na trasie kolektora dodatkowego zbiornika osadowego o pojemności 2000 l wraz filtrem i wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1		Wymiana grzejnika drabinkowego w łazience na parterze wraz z wymianą zaworu termostaticznego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1		Demontaż masztu antenowego znajdującego się na dachu budynku wraz z wykonaniem uszczelnienia otworu powstałego w pokryciu dachowym.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1		Udrożnienie odpływów kanalizacyjnych od wszystkich urządzeń sanitarnych zamontowanych w łazience na parterze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000