



UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać razem
2. Przed wykonaniem fundamentów zweryfikować poprawność osi ław fundamentowych i odległości od granic działki
3. Poziom posadowienia fundamentów minimum 80cm poniżej poziomu projektowanego terenu
4. Ławy fundamentowe posadawiać na podkładzie z chudego betonu C 8/10 (B-10)
5. Otulenie zbrojenia ław fundamentowych minimum 5cm
6. Beton na ławy fundamentowe C 20/25 (B-25) - W8
7. Ze zbrojenia ław wprowadzić bednarkę do instalacji odgromowej i uziemiającej zgodnie z zaleceniami projektu branży elektrycznej
8. W przypadku występowania upałów podczas wykonywania fundamentów beton podczas wiązania należy kilka razy dziennie intensywnie polewać wodą
9. Nie należy wykonywać fundamentów jeżeli temperatura otoczenia może spadać poniżej -5 stopni

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski			
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin			
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900			
Kancelaria podwójna Jelenin, St. Kopernia.		Państwowe Gospodarstwo Leśne	
Działki nr ew. 716 i 781		Lasy Państwowe	
Obręb 0009 Jelenin gmina Zagań		Nadleśnictwo Szprotawa	
		ul. Henrykowska 1A,	
		67-300 Szprotawa	
RZUT FUNDAMENTÓW		Skala:	Branża:
		1 : 50	Projekt techniczny
Nr uprawn.	Specjalność	Podpis	Data: 03.2024r.
39/03/Zg	Konstr.-bud		Nr rysunku :
inż. K. Nawojski			

K-1