

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „ Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2026r – II postępowanie
- 2) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Pakiet I - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 46 w Leśnictwie Kręciwilk

Pakiet II - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 1 w Leśnictwie Stawki

Pakiet III - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 38 w Leśnictwie Zrębice

W zakresie naprawy dróg leśnych przewiduje się następującą technologię wykonania robót:

1. wykonanie profilowania za pomocą równiarki
2. wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie z mieszaniny kruszyw z tłucznia kamiennego sortowanego i kłińca kamiennego o uziarnieniu od 0 do 31,5mm oraz 31,5-63mm oraz zasypaniu powierzchni miałem kamiennym.
3. rozplantowanie nawiezonego tłucznia kamiennego sortowanego i kłińca kamiennego,
4. zagęszczenie nawiezonego tłucznia kamiennego sortowanego i kłińca kamiennego walcami,
5. profilowanie z zagęszczeniem

Kliniec kamienny sortowany 0-31,5mm oraz 31,5-63,0mm powinien mieć optymalne uziarnienie. Kruszywo określa norma PN-EN 12620:2004

Dolna warstwa podbudowy:

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczone.

Górna warstwa podbudowy:

Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kliniec kamienny w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 10 ton .Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni dróg leśnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni drogi powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek, jeśli wymagane jest wyrównanie,
- równiarek, do rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,
- walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
- ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, grabie, ubijarki ręczne itp.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać możliwość korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek, koparek lub układarek do rozkładania mieszanki,
- walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,

3) Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszego opisu, a także pozostałymi załącznikami.

4) Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia:

a) w cenie oferty należy uwzględnić:

- w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność;
- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych;
- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzenie mienia;
- koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji zamówienia (prąd, woda itp.)
- gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami w przedmiarach i opisach w projekcie;

b) warunki wykonania zamówienia, zobowiązania wykonawcy: wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż,