

## KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 2

Budowa: Drogi Leśne

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Utrzymaniowe

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW,

Leśnictwa: Kotówka, Świeciechów, Dąbrowa, Marynopol,  
Irena, Stawki, Budy, Brzoza, Chwałowice, Antoniów, Nowiny,

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

## LISTA NR 1 - UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 2

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Leśnictwo STAWKI				
1.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	425,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,450	0,00	0,00
1.2		Leśnictwo BUDY				
1.2.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	405,000	0,00	0,00
1.3		Leśnictwo BRZOZA				
1.3.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	950,000	0,00	0,00
1.3.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	400,000	0,00	0,00
1.4		Leśnictwo CHWAŁOWICE				
1.4.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	211,000	0,00	0,00
1.5		Leśnictwo ANTONIÓW				
1.5.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	450,000	0,00	0,00
1.5.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	200,000	0,00	0,00
1.5.3	SWIORB	Remont przepustu pod drogą fi 600 L-6m (bez ścianek czołowych)	mb	6,000	0,00	0,00
1.6		Leśnictwo NOWINY				
1.6.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	576,000	0,00	0,00
1.6.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	81,000	0,00	0,00
1.6.3	SWIORB	Remont przepustu pod drogą fi 600 L-6m, ścianki czołowe betonowe proste lub ukośne	szt	1,000	0,00	0,00
1.6.4	SWIORB	Remont przepustu pod drogą fi 800 L-6m, ścianki czołowe betonowe proste lub ukośne	szt	1,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 2						0,00

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 2	0,00
ELEMENT 1.1	Leśnictwo STAWKI	0,00
ELEMENT 1.2	Leśnictwo BUDY	0,00
ELEMENT 1.3	Leśnictwo BRZOZA	0,00
ELEMENT 1.4	Leśnictwo CHWAŁOWICE	0,00
ELEMENT 1.5	Leśnictwo ANTONIÓW	0,00
ELEMENT 1.6	Leśnictwo NOWINY	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00