

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 3

Budowa: Szlaki Leśne
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Utrzymaniowe
Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW
Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW
ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW
tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02
e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 3

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Leśnictwo KOTÓWKA				
1.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	430,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	1 150,000	0,00	0,00
1.1.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	3,250	0,00	0,00
1.1.4	SWIORB	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii I-II- wykonanie korekty pionowej szlaku na długości	m2	990,000	0,00	0,00
1.2		Leśnictwo DĄBROWA				
1.2.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	400,000	0,00	0,00
1.2.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	500,000	0,00	0,00
1.2.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,400	0,00	0,00
1.3		Leśnictwo MARYNOPOLE				
1.3.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	1 000,000	0,00	0,00
1.3.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	1 300,000	0,00	0,00
1.4		Leśnictwo MRYNOPOLE - SZKÓŁKA				
1.4.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	375,000	0,00	0,00
1.4.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	100,000	0,00	0,00
1.4.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	1,050	0,00	0,00
1.5		Leśnictwo BORÓW				
1.5.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	250,000	0,00	0,00
1.5.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	50,000	0,00	0,00
1.5.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,270	0,00	0,00
1.6		Leśnictwo IRENA				
1.6.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	56,000	0,00	0,00

1.6.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	t	160,000	0,00	0,00
1.6.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	1,150	0,00	0,00
1.6.4	STWIOR	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III-IV - remont przepustu	m3	13,5000	0,00	0,00
1.6.5	STWIOR	Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe - ławy gr. 30cm z kruszywa 0-31,5- remont przepustu	m3	1,0800	0,00	0,00
1.6.6	STWIOR	Przepusty rurowe, rury karbowane PEHD Fi 50cm- remont przepustu	m	6,0000	0,00	0,00
1.6.7	STWIOR	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50-cm - TYPOWE WLOTY PREFABRYKOWANE- remont przepustu	szt	2,0000	0,00	0,00
1.6.8	STWIOR	Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV- remont przepustu	m3	20,61	0,00	0,00
1.6.9	STWIOR	Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 (bez zasypiania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 m - ANALOGIA odmulenie/oczyszczenie rowu wzdłuż placu oraz odpływowego	m	80,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 3						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - PAKIET NR 3	0,00
ELEMENT 1.1	Leśnictwo KOTÓWKA	0,00
ELEMENT 1.2	Leśnictwo DĄBROWA	0,00
ELEMENT 1.3	Leśnictwo MARYNOPOLE	0,00
ELEMENT 1.4	Leśnictwo MRYNOPOLE - SZKÓŁKA	0,00
ELEMENT 1.5	Leśnictwo BORÓW	0,00
ELEMENT 1.6	Leśnictwo IRENA	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00