

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                        | J.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                   |                                                                          |      |         |        |
| 1                 | KNR 2-01<br>0201-01               | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 | m3   |         |        |
|                   |                                   | 80                                                                       | m3   | 80,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 80,000 |
| 2                 | KNR 2-31<br>0103-04               | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża                          | m2   |         |        |
|                   |                                   | 80                                                                       | m2   | 80,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 80,000 |
| 3                 | KNR-W 2-18<br>0510-05<br>analogia | Oczyszczenie i naprawa umocnień na wlocie i wylocie przepustu            | m3   |         |        |
|                   |                                   | 10                                                                       | m3   | 10,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 10,000 |
| 4                 | kalk. własna                      | Wykonanie ramy drewnianej modrzewiowej o wym. 20x3,5x30cm                | m    |         |        |
|                   |                                   | 12                                                                       | m    | 12,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 12,000 |
| 5                 | KNR 2-23<br>0104-01               | Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-63mm                            | m2   |         |        |
|                   |                                   | 80                                                                       | m2   | 80,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 80,000 |
| 6                 | KNK 2-06<br>0205-01               | Wykonanie nawierzchni w ramie z kruszywa frakcji 0-31,5mm                | m3   |         |        |
|                   |                                   | 20                                                                       | m3   | 20,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 20,000 |
| 7                 | KNR 2-23<br>0604-03               | Wykonanie balustrady drewnianej                                          | m    |         |        |
|                   |                                   | 20                                                                       | m    | 20,000  |        |
|                   |                                   |                                                                          |      | RAZEM   | 20,000 |