

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA INWESTORA: Prokuratura Regionalna w Białymstoku
ul. Włókiennicza 32
15 - 464 Białystok


NAZWA ZADANIA: Wykonanie i montaż mebli do stanowisk biurowych w systemie „OPEN SPACE” na poddaszu w budynku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

LOKALIZACJA: Białystok, ul. Włókiennicza 32,

Główny Specjalista
ds. Inwestycji i Remontów


mgr inż. arch. Hanna Małgorzata Kulińska

WYKONAŁA: Hanna Małgorzata Kulińska

SPRAWDZIŁ
DYREKTOR
finansowo-administracyjny
Wydział Główny Administracyjny

Danuta Miś

ZATWIERDZAM

PROKURATOR REGIONALNY

Elżbieta Pieniążek
(2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wykaz mebli do wykonania

L.p.	Rodzaj mebli	ilość	Opis
1	2	4	5
1.	biurko	9	Biurko o wym. 170 x 70 x 75, zaopatrzone w szufladę pod klawiaturę pod blatem, blat gr. min. 3 cm wykończony trwałą listwą, stelaż stalowy malowany proszkowo
2.	przystawka do biurka	9	Przystawka do biurka o wym. 90 x 50 x 75,
3.	kontenerek z szufladami	9	Kontenerek o wym. 43 x 57 x 63 z 3 szufladami, szuflady na prowadnicach kulkowych ze spawalniczym, z blokadą wysuwu, obciążenie w granicach 25-40 kg
4.	przegroda między biurkami	13	Przegroda między biurkami stojąca o wym. 170 x 135 x 3 - konstrukcję stanowią profile anodowane 2 x 3 cm, wypełnienie materiał dźwiękochłonny na całej wysokości przegrody z przerwą ok. 10 cm od podłoża
4.	przegroda wolnostojąca	1	Przegroda wolnostojąca o wym. 100 x 135 x 3 - konstrukcję stanowią profile anodowane 2 x 3 cm, wypełnienie - materiał dźwiękochłonny na całej wysokości przegrody z przerwą ok. 10 cm od podłoża
		41	

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Wszystkie meble należy wykonać z płyty MDF w kolorze dąb Santana limetkowy lub innym po uzgodnieniu z Zamawiającym. Grubość blatów min. 3 cm, grubość płyty przeznaczonej na boki mebli 2,8 cm, grubość płyty na fronty szuflad oraz drzwiczki 1,8 cm. Konstrukcję biurka stanowi stelaż stalowy malowany proszkowo, plecy blacha stalowa perforowana malowana proszkowo. W szufladach należy zamontować prowadnice kulkowe ze spawalniczym oraz blokadą wysuwu (uwzględnić obciążenie szuflad w zakresie 25-35 kg), nie powodujące deformacji szuflad podczas otwierania. W profilach zamkniętych stanowiących konstrukcję biurek i przystawek należy przewidzieć możliwość prowadzenia kabli do urządzeń stojących na tych meblach. Kontenery z szufladami należy wyposażać w zamek centralny z możliwością wymiany bębenka. Wszystkie krawędzie mebli należy wykończyć trwałym materiałem bez możliwości łuszczenia się i odklejania. We wszystkich biurkach i przystawkach konieczne jest wykonanie otworów w blatach pod przejście kabli śr. 8 cm wraz z ich wykończeniem. Miejsce i ilość otworów do ustalenia z osobą wskazaną przez Zamawiającego po dostawie mebli na miejsce. Przegrody między biurka wolnostojące (ustawienie zgodnie z załączonym rysunkiem) wykonane z profili anodowanych z wypełnieniem pełnym (przerwa ok.10 cm od podłoża) z materiału dźwiękochłonnego (do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu próbek materiału).

Wzór mebli może być zmieniony (po uzgodnieniu z Zamawiającym) w stosunku do przedstawionych na rysunkach Zamawiającego w zakresie kształtu konstrukcji podpierającej, przy zachowaniu podanych parametrów technicznych, materiałowych i wytrzymałościowych.

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zadania

Wykonanie szczegółów połączeń elementów mebli oraz montażu, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie obejrzeć i obmierzyć pomieszczenia przewidziane do umeblowania oraz sprawdzić ewentualne miejsca „kolizji” (koryta kablowe, gniazda komputerowe i elektryczne, rury, inne wystające elementy ze ścian) do uwzględnienia przy wykonaniu mebli celem dostosowania dostarczanego przedmiotu zamówienia do warunków Zamawiającego.

Główny Specjalista
ds. Inwestycji i Remontów

mgr inż. arch. Hanna Małgorzata Kulińska