

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Wapiennik
ADRES INWESTYCJI : Lipie, gmina Lipie, powiat kłobucki
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Naprawa odcinka LP33: oddział 218 - 230			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0109-01	D-04.01.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
			0.2	ha	0.20	
					RAZEM	0.20
2 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			1400	m ²	1400.00	
					RAZEM	1400.00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			1400	m ²	1400.00	
					RAZEM	1400.00
1.2	45111300-1		Naprawa odcinka LP35: oddział 213 i 214			
4 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			1050	m ²	1050.00	
					RAZEM	1050.00
5 d.1. 2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			1050	m ²	1050.00	
					RAZEM	1050.00
6 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			15	t	15.00	
					RAZEM	15.00
7 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			15	t	15.00	
					RAZEM	15.00
8 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			15	t	15.00	
					RAZEM	15.00
9 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			75	t	75.00	
					RAZEM	75.00
1.3	45111300-1		Naprawa odcinka LP34: oddział 225 i 234			
10 d.1. 3	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			300	m ²	300.00	
					RAZEM	300.00
11 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			300	m ²	300.00	
					RAZEM	300.00
1.4	45111300-1		Naprawa odcinka drogi leśnej: oddział 201 - 202			
12 d.1. 4	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			125	t	125.00	
					RAZEM	125.00