

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych - Leśnictwo Popów

ADRES INWESTYCJI : Wąsosz, gmina Popów, powiat kłobucki

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	45111300-1		Naprawa LP 45 - odziały 144 - 155			
1 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			875	m ²	875.00	
					RAZEM	875.00
2 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			875	m ²	875.00	
					RAZEM	875.00
1.2	45111300-1		Naprawa LP 45 - odziały 142 - 153 i 141 - 152			
3 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			2835	m ²	2835.00	
					RAZEM	2835.00
4 d.1. 2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			2835	m ²	2835.00	
					RAZEM	2835.00
5 d.1. 2	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			2835	m ²	2835.00	
					RAZEM	2835.00
1.3	45111300-1		Naprawa LP 45 - odziały 142 - 153 i 141 - 152			
6 d.1. 3	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			2460	m ²	2460.00	
					RAZEM	2460.00
7 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			2450	m ²	2450.00	
					RAZEM	2450.00
8 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			2450	m ²	2450.00	
					RAZEM	2450.00
1.4	45111300-1		Naprawa LP 45			
9 d.1. 4	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			15	t	15.00	
					RAZEM	15.00
1.5	45111300-1		Naprawa LP 44 i LP 46 skrzyżowanie			
10 d.1. 5	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			125	t	125.00	
					RAZEM	125.00