

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE BUDYNKU STRAŻNICY ORAZ
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANI TERENU**

Brama wejściowa						
Nazwa elementu	Przekrój		Długość	Ilość	Obj. elementu	Obj. całkowita
	b [cm]	h [cm]	L [m]	[szt]	[m ³]	[m ³]
Słupy	20	20	3,850	4	0,154	0,62
Słupy	20	20	5,050	4	0,202	0,81
Rygle	20	20	1,350	8	0,054	0,43
Rygle	20	20	1,000	12	0,040	0,48
Płatew	20	20	1,650	4	0,066	0,26
Płatew	20	20	4,600	2	0,184	0,37
Stężenia	5	15	2,420	4	0,018	0,07
Miecze	16	16	1,010	4	0,026	0,10
Krokwie	6	12	1,100	26	0,008	0,21
SUMA:						3,35

Zadaszenia przy miejscu na ognisko						
Nazwa elementu	Przekrój		Długość	Ilość	Obj. elementu	Obj. całkowita
	b [cm]	h [cm]	L [m]	[szt]	[m ³]	[m ³]
Słupy	12	12	2,040	15	0,029	0,44
Rygiel	12	16	2,750	3	0,053	0,16
Krokwie	12	12	4,460	15	0,064	0,96
Krokwie	12	12	2,300	12	0,033	0,40
Belki	12	12	0,880	12	0,013	0,15
El. Wsporcze	10	10	0,380	21	0,004	0,08
SUMA:						2,19

UWAGA: Zestawienia nie uwzględniają naddatków technologicznych. Podane długości należy traktować orientacyjnie
Zestawienie nie uwzględnia materiału przeznaczonego na wykończenia podestów, ścian osłonowych, balustrady oraz desekowań