

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Naprawa przepustu drogowego w oddziale 290 leśnictwa Pławna o nr inw. 220/1152 zniszczonego nawałnymi deszczami.		
Kod CPV:		
1	KNR 2-31 1404-04-040 Oczyszczanie przepustów z namułu. Średnice przepustów 1,0 m krotność= 1,00	1,50 m
1. 1,5		1,50
2	KNR 4-04 1103-04-060 Transport z dostawą materiałów sypkich (ziemi) przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	24,73 m3
1. 0,70*0,50*0,60		0,21
2. 5,0*3,0*(2,50+1,30)/2-3,98		24,52
3	KNR 4-04 1103-05-060 Transport z dostawą materiałów sypkich (ziemia) przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km Krotność 25 krotność= 25,00	24,73 m3
1. 24,73		24,73
4	KNR 2-01 0313-02-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00	24,73 m3
1. 24,73		24,73
5	KNR 2-31 0816-03-040 Poziomowanie w części wylotowej przepustu kręgów betonowych o średnicy 1000 cm. Analogia kalkulacja indywidualna. krotność= 1,00	2,00 m
1. 2		2,00
6	KNR 2-11 0415-03-060 Ściany oporowe o grubości do 25 cm układane na zaprawie cementowej z kamienia łamanego krotność= 1,00	0,59 m3
1. (2,5+1,4)/2*1,5*0,20		0,59

REFERENT
ds. budowlanych

Andrzej Swiderski