

OPIS TECHNICZNY

Do zadania nr 1

dotyczące remontu i konserwacji dróg leśnych wywozowych w zakresie wodospustów w Nadleśnictwie Wisła .

Remont nawierzchni dróg leśnych wywozowych w zakresie wodospustów polega na:

- rozebranie zniszczonych wodospustów drewnianych ,
- wykonanie wykopu w miejscu rozebranego wodospustu o szerokości 60 cm i głębokości 80 cm.
- ułożenie betonu C30/35 w wykopie do wysokości istniejącej nawierzchni,
- osadzenie dostarczonego wodospustu metalowego zgodnie z załączonym rysunkiem w betonie , zagęścić beton oraz wyrównać do wysokości osadzonego wodospustu wraz z zatarciem betonu na ostro.
- teren wokół osadzonego wodospustu należy oczyścić i uporządkować

Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru i sporządzić protokół zakrytych robót.

Po zakończeniu robót teren wzdłuż modernizowanej nawierzchni należy posprzątać i uporządkować, wszystkie materiały nie zabudowane należy przed odbiorem końcowym usunąć z terenu budowy.

Roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP.

Po wykonaniu całości zadania-robót wykonawca zgłosi do odbioru końcowego w terminie określonym w umowie,

Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty wymagane do odbioru końcowego zgodnie z przepisami i specyfikacją techniczną .

Wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodności oraz atesty na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „Zabudowano przy wymianie wodospustów”.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z umową , przepisami i Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.