

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: **Wykonanie iniekcji oraz malowanie ścian w budynku Delegatury PUW w Przemyślu.**

Rodzaj i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na odtworzeniu wtórnej izolacji poziomej (przepony przeciwwilgociowej) w technologii iniekcji krystalicznej od wewnątrz obiektu, w celu zablokowania podciągania kapilarnego wilgoci.

Zakres robót obejmuje pomieszczenia oraz klatkę schodową budynku delegatury PUW w Przemyślu. Roboty należy wykonać od wewnątrz budynku.

I. W toku robót należy:

1. Zabezpieczyć istniejące podłogi (posadzka, panele w pokojach) przed zniszczeniem
2. Skuć zawilgocone i zasolone tynki.
3. Oczyszczyć powierzchnię z luźnych części i brudu do nośnego podłoża.
4. Wykonać przeponę poziomą przeciw podciąganiu kapilarnemu metodą iniekcji, z zastosowaniem kremu iniekcyjnego posiadającego potwierdzenie zgodności z wymaganiami WTA. Otwory iniekcyjne wykonać w jednej linii, w spoinie poziomej muru, zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego preparatu, w szczególności w zakresie średnicy, głębokości, rozstawu i kąta wiercenia.
5. Wykonać obrzutkę półkryjącą zgodnie z systemem tynku renowacyjnego.
6. Wykonać tynk renowacyjny posiadający potwierdzenie zgodności z wymaganiami WTA, o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną zastosowanego systemu, nie mniejszej niż 2,0 cm.
7. Pomalować powierzchnie ścian farbą paroprzepuszczalną, np. krzemianową, kompatybilną z zastosowanym systemem renowacyjnym.
8. Pomalować sufit farbą emulsyjną.
9. Wywieźć i zutylizować odpady powstałe podczas prac.

Przedmiar robót:

Przewidywana ilość iniekcji krystalicznej liczona jako długość ścian wynosi 30 mb dla ścian pomieszczeń 1, 1A i 2 oraz 6,5 mb dla ściany klatki schodowej.

Ściany należy przygotować do malowania za pomocą systemu do renowacji ścian.

II. Wymagania dotyczące wykonania prac:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

2. W celu szczegółowego i dokładnego oszacowania wartości zamówienia istnieje możliwość odbycia wizji w terenie.
3. Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.
4. W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.
5. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.
7. Użyte materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
8. Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

III. Dokumentacja zdjęciowa





