Kielce, 3 listopada 2026 r.

UNP: 2601-26-063308

Sprawa:	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach oraz w pomieszczeniach oficyny przy ul. Wesołej 56
Znak sprawy:	2601-ILN.261.67.2026
Kontakt:	Norbert Żurański - Starszy Specjalista tel. 41 364-26-49 e-mail: norbert.zuranski@mf.gov.pl

BIP / Wykonawcy

przesyłamy odpowiedzi na zadanie pytania dot. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach oraz w pomieszczeniach oficyny przy ul. Wesołej 56” Izba Administracji Skarbowej w Kielcach:

Pytanie nr 1
Jaki jest dach, na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach?
Odpowiedź:
Dach w miejscu montażu klimatyzacji jest płaski (stropodach), pokryty papą. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne. Zamawiający preferuje prowadzenie instalacji freonowej w kanale wentylacyjnym.

Pytanie nr 2
Czy dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza montażu jednostki zewnętrznej na elewacji budynku (dot. budynku głównego).

Pytanie nr 3
Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną multisplit?
Odpowiedź:
Jednostkę zewnętrzną posadowić na gruncie przy budynku oficyny na specjalnej konstrukcji wyposażonej w stopy gumowe.

Pytanie nr 4
Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia w budynku oficyny?
Odpowiedź:
Jest to budynek parterowy.

Pytanie nr 5
Czy zamiast klimatyzatorów multisplit w budynku oficyny dopuszcza się zamontowanie klimatyzatorów typu split?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem zastosowania jednostki wewnętrznej kasetonowej.

Pytanie nr 6
Gdzie znajduje się tablica rozdzielcza oraz w jakiej znajduje się odległości od każdego z pomieszczeń?
Odpowiedź:
Tablica elektryczna z której będzie zasilane klimatyzatory znajduje się na każdym piętrze.

Pytanie nr 7
Udostępnione dokumenty są niekompletne, gdyż brakuje załącznika nr 2 do zapytania. Proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił wszystkie załączniki w tym załącznik nr 2.

Pytanie nr 8
Czy tam, gdzie montowane są klimatyzatory kasetonowe są sufity podwieszane? Jeśli tak z jakich wykonane są płyt?
Odpowiedź:
W miejscu montażu klimatyzacji kasetonowej występuje sufit podwieszany. Sufit wykonamy z płyt GK.

Pytanie nr 9
Gdzie należy odprowadzić skropliny?
Odpowiedź:
Skropliny należy odprowadzi na zewnątrz budynku za pomocą rurek PCV.

Pytanie nr 10
Czy możliwe jest odprowadzenie skropliny z jednostek wewnętrznych grawitacyjnie czy trzeba zastosować pompki skroplin?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oprowadzenie skroplin grawitacyjnie w budynku oficyny pod warunkiem wykonania tak instalacji, aby bezproblemowo odprowadzała nagromadzone skropliny z jednostek. W przypadku braku możliwości technicznego odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych należy przewidzieć zastosowanie pompki do skroplin.
Jeśli chodzi o budynek głównym zamawiający nie dopuszcza oprowadzenie skroplin grawitacyjnie.

Pytanie nr 11
Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji chłodniczej, dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 12
Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji do odprowadzania skroplin, dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 13
Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji tablica rozdzielcza - jednostka zewnętrzna).
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji elektrycznej, dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie nr 14
Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta
Odpowiedź:
Tak dopuszcza, ale Zamawiający preferuje, aby dostarczone klimatyzatory były od jednego producenta.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu rzetelnego jej przygotowania oraz zapoznania się z warunkami istniejącymi na terenie obiektów.

Z wyrazami szacunku
ZASTĘPCA DYREKTORA
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
w Kielcach
Artur Jarosiński
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/