



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.420.20.1.2026.KR.36

Rzeszów, dnia 24 lipca 2026 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie

- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) (dalej: „Kpa”);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) (dalej: „ustawa ooś”);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2026 r., znak: GE_26_02_56_KH Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowa 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: **„Gazociąg Jarosław - Rozwadów DN700 (m. Rzeczyca Długa, anomalie, kolizje) - przebudowa”** obejmującej swoim zakresem:

- **budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadów o długości łącznej nie dłuższej niż 500m;**
- **rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadów o długości łącznej nie dłuższej niż 380m;**

oraz niżej wymienionej dokumentacji, m.in.:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: „KIP”) wraz z uzupełnieniem,
- 2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

orzekam

I. STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: **„Gazociąg Jarosław - Rozwadów DN700 (m. Rzeczyca Długa, anomalie, kolizje) - przebudowa”** obejmującej swoim zakresem:

- **budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadów o długości łącznej nie dłuższej niż 500m;**

- **rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadow o długości łącznej nie dłuższej niż 380m.**

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, oraz miejsca magazynowania odpadów, należy zlokalizować poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami łąkowymi, miejscami podmokłymi i miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieku Łukawica. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych itp. należy uszczelnić i zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Miejsca te będą wybierane przy udziale nadzoru przyrodniczego.
3. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i powinna zostać przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
4. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać opaskami zaciskowymi lub drutem, co 0,4-0,6 m;
 - grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
 - wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;

- pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;

- nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

6. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną, powinno zostać przeprowadzone poza głównym okresem wegetacyjnym, tj. poza okresem od 1 marca do 31 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace te należy prowadzić od środka ku brzegom terenu, przez który będzie trasa planowanej inwestycji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków. Skład specjalistów nadzoru przyrodniczego powinien być dostosowany do terminu i miejsca prowadzonych prac ziemnych.

7. Zdjętą wierzchnią, urodzajną warstwę ziemi należy składować na placu budowy w sposób uporządkowany (pryzmy), celem jej dalszego wykorzystania do ukształtowania powierzchni terenu.

8. Teren budowy należy w razie potrzeby wygrodzić – zabezpieczyć (odgrodzić) na czas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych tymczasowym płotkiem herpetologicznym (celem uniemożliwienia wchodzenia płazów i innych małych zwierząt na teren budowy). Tymczasowe grodzienia powinny być szczelne, wykonane z grubej folii polimerowej (gładkiej), geotkaniny lub geowłókniny (nie należy stosować siatek) i mieć wysokość min. 60 cm. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączy sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Zastosowany materiał musi być częściowo wkopany w ziemię (na głębokość min. 10 cm) i posiadać tzw. przewieszkę tj. odgięcie (min. 10 cm) materiału w górnej części na zewnątrz terenu prowadzonych prac budowlanych (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°. Płotki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie na kształt litery „U”, o wymiarach zalecanych 30-50 x 70-80 cm. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Wzdłuż ogrodzenia ochronnego

można wykopać dołki o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,2 m, które będą wyłożone folią. Jako pułapki na wędrujące płazy i gady można też zastosować wiadra z tworzyw sztucznych (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia), z przepuszczalnym dnem (z otworami w dnie) oraz w ich wnętrzu umieścić gałązki, wystające ponad krawędź wiadra w celu umożliwienia opuszczenia pułapek innym zwierzętom (np. drobnym ssakom, owadom). Można zrezygnować ze stosowania dołków/wiader łownych na rzecz częstszych kontroli nadzoru przyrodniczego. Co najmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem – nadzór przyrodniczy będzie przeprowadzał zbieranie gromadzących się wzdłuż ogrodzenia płazów, wybierając także te z dołków/wiader i przenosił je we właściwe siedliska, położone w bezpiecznej odległości od prac budowlanych. Kontrola nadzoru przyrodniczego powinna odbywać się regularnie w okresie aktywności płazów, a jej częstotliwość powinna być odpowiednio zwiększona w okresie ich intensywnych migracji. Zaleca się, aby zabezpieczenie zostało wykonane do 15 lutego, ewentualnie później (termin uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej, panującej temperatury i warunków atmosferycznych), czyli przed rozpoczęciem wędrówek płazów. Ogrodzenia muszą pozostać funkcjonalne do 31 października każdego roku, po tym okresie można je zdemontować lub pozostawić na okres zimowy. W przypadku pozostawienia ogrodzeń na okres zimowy, przed rozpoczęciem migracji wiosennych (do 15 lutego, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej, bezpośrednio po stopnieniu) należy dokonać kontroli szczelności ogrodzeń z usunięciem wszelkich uszkodzeń i nieszczelności. Potrzeba (np. w miejscach spodziewanej migracji płazów) oraz lokalizacja i termin wykonania tymczasowego płotka herpetologicznego zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy. Montaż płotków będzie prowadzony pod nadzorem herpetologa. Stan techniczny płotków (szczelność) należy kontrolować podczas całego okresu realizacji inwestycji.

9. Przekraczanie cieków Łukawica należy dokonać metodą bezwykopową – na głębokości niezagrożającej stabilności koryta cieków. Prace te będą wykonywane bez potrzeby wykonania umocnienia koryta cieków, bez ingerencji w struktury dna i skarp cieków. Ewentualne przypadkowe uszkodzenia struktur brzegów i dna należy niezwłocznie usunąć i przywrócić do stanu poprzedniego.

10. Dopuszcza się ingerencję w roślinność nadrzeczną, czy naruszenie koryta cieków Łukawica wyłącznie na potrzeby przekroczenia cieków Łukawica związanego z wykonaniem tymczasowego przejazdu technologicznego przez ciek z zastosowaniem przepustu zapewniającego zachowanie ciągłości przepływu wody lub alternatywnie, w przypadku braku możliwości realizacji przejazdu w opisanej formie, dopuszcza się zastosowanie tymczasowego mostu modułowego. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany, a powierzchnia terenu zostanie odtworzona w sposób niezmieniający dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów.

11. W przypadku przekroczenia rowu melioracyjnego oznaczonego jako R-05 na działce nr ewid. 69 obręb 0009 Rzeczyca Długa, gazociąg zostanie wykonany w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego urządzenia.

12. W trakcie ww. prac należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia ich wód.

13. Miejsca przejścia projektowanym gazociągiem przez rzekę oraz rów należy w trwały i widoczny sposób oznakować.

14. Prace w obrębie ww. cieków oraz rowów będą wykonywane poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu.

15. Znajdujące się na terenie budowy wykopy, drenaże odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylenie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1:2). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone

w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.

16. Nie dopuścić do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady, należy je jak najszybciej usunąć. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – należy je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji.

17. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Masy ziemne nie mogą być wykorzystywane do zasypywania terenów podmokłych, zagłębień, zbiorowisk łąkowych itp. mogących stanowić tereny wartościowe przyrodniczo (np. dla płazów). Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddać obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).

18. Prace przygotowawcze i budowlane na całym odcinku planowanej inwestycji powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania wskazanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, czy też wskazania ewentualnych dodatkowych (niezbędnych do wdrożenia) działań minimalizujących na etapie budowy;

a) zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:

- szkolenia dla pracowników nadzorujących budowę,
- nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów, zdejmowania humusu wraz z roślinnością zielną, lokalizacji zaplecza budowy i miejsc składowania humusu, wyznaczania dróg tymczasowych, wykonania ewentualnych prac odwodnieniowych itd.,
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
- nadzorowanie wykonywania (ewentualnych) tymczasowych grodzień herpetologicznych, kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich płazów, wybieranie także tych z dołków/wiader (pułapek łownych), oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie prac prowadzonych w obrębie koryta cieku i terenów podmokłych, miejscach potencjalnego występowania płazów,
- sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżen terenu, terenów podmokłych i innych cennych przyrodniczo miejsc;

b) czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometraż, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną.

19. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00 (za wyjątkiem zadań, kiedy ze względów technologicznych prowadzenie prac jest wymagane również w porze nocnej, np. przeprowadzenia prób ciśnieniowych i wykonania metod bezwykopowych).

III. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

INWESTOR: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 12 marca 2026 r., znak: GE_26_02_56_KH Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowa 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg Jarosław - Rozwadow DN700 (m. Rzeczyca Długa, anomalie, kolizje) - przebudowa” obejmującej swoim zakresem:

- budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadow o długości łącznej nie dłuższej niż 500m;
- rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadow o długości łącznej nie dłuższej niż 380m.

Wniosek wymagał uzupełnienia pod względem formalnym, dlatego też pismem z dnia 24 marca 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.2, wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia brakujących dokumentów. Materiał dowodowy został prawidłowo skompletowany, stosownie do zapisów art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 25 marca 2026 r. Ponadto pełnomocnik przekazał w dniu 06.05.2026 r. zaktualizowane pełnomocnictwa.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Systemie Informacji o Środowisku (SIOS) pod numerem 422/2026.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, tj.: „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 1, lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawy,

jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionej w art. 38 pkt 2 lit. zg, tj.: „budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2025 r., poz. 1222), (dalej: „Specustawa gazowa”).

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji uwzględniono przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, pismem z dnia 24 marca 2026 r. znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.3, tut. Organ, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedmiotowym wniosku.

Po analizie przedłożonych materiałów m.in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że zgromadzona dokumentacja przedstawia w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Obwieszczeniem z dnia 30 marca 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.5 powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach przedmiotowego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 08 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.15 i WOOŚ.420.20.1.2026.KR.16, zwrócił się odpowiednio do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 08 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.14 tut. Organ poinformował strony postępowania o podjętych działaniach, podczas prowadzonego postępowania.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, odpowiadając na ww. wystąpienie, w swojej opinii z dnia 22 maja 2026 r., znak: SNZ.9020.13.5.2026 uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i nie określił warunków w zakresie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W dniu 27 maja 2026 r., pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienia dotyczące zmiany zakresu realizacji inwestycji. Zmiany te wynikały z konieczności uwzględnienia zakresu przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu przewidywanego terenu realizacji inwestycji o dodatkowy odcinek drogi dojazdowej przebiegającej w ciągu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej.

Zmiana obejmuje w szczególności włączenie do granic przedsięwzięcia terenu istniejącego układu drogowego przewidzianego do wykorzystania na potrzeby obsługi komunikacyjnej inwestycji, w tym zapewnienia dojazdu technologicznego i organizacji transportu związanego z realizacją przedsięwzięcia. Rozszerzenie zakresu przestrzennego przedsięwzięcia ma charakter wyłącznie funkcjonalny i techniczno-organizacyjny oraz nie wiąże się z realizacją nowych obiektów budowlanych ani zmianą podstawowych parametrów inwestycji.

Zgodnie z pismem pełnomocnika, konieczność dokonania przedmiotowego uzupełnienia wniosku wynikała z treści opinii wydanej przez Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pozyskanej przed złożeniem wniosku o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na podstawie art. 6 ust. 3 ww. Specustawy gazowej, w której wskazano występowanie kolizji planowanego przedsięwzięcia z urządzeniem melioracji wodnej.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania techniczne, środowiskowe oraz formalnoprawne, a także konieczność zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej inwestycji, zasadne stało się uwzględnienie alternatywnego sposobu dojazdu do terenu realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej zlokalizowanej w granicach analizowanego obszaru.

Planowana zmiana nie spowodowała zmiany rodzaju, charakteru ani celu przedsięwzięcia, zwiększenia projektowanych parametrów technologicznych inwestycji, jak również nie wiąże się z powstaniem nowych ani zwiększonych znaczących oddziaływań na środowisko. Ponadto nie powoduje zmiany technologii realizacji przedsięwzięcia i stanowi wyłącznie racjonalizację układu komunikacyjnego inwestycji poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej.

Po otrzymaniu ww. wyjaśnień od Pełnomocnika Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismami z dnia 29 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.25 oraz znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.26, ponownie zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, z prośbą odpowiednio o wydanie ponownej opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymania stanowiska wyrażonego pismem z dnia 22 maja 2026 r., znak: SNZ.9020.13.5.2026 oraz o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 29 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.24 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie powiadomił strony postępowania o przedłożeniu przez pełnomocnika Inwestora wyjaśnień i ponownym wystąpieniu do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane lub o podtrzymanie stanowiska.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w opinii z dnia 3 czerwca 2026 r., znak: RZ.ZZŚ.4130.108.2026.MZ, stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto określił istotne warunki korzystania ze środowiska, które zostały uwzględnione w treści niniejszej decyzji.

W przypadku warunku 1. oraz 2. w brzmieniu odpowiednio:

„1. W trakcie prac w obrębie rzeki Łukawica (ID: 22965; działka o nr ewid. 181804_2.0009.1174) oraz rowu melioracyjnego (działka o nr ewid. 181804_2.0009.69), należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia ich wód.

2. Przekroczenie ww. cieku należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min. 3,0 m poniżej stałego dna cieku licząc od górnej krawędzi rury ochronnej, przekroczenie ww. rowu – na głębokości min. 1,5 m poniżej stałego dna rowu od górnej krawędzi rury ochronnej. Miejsca przejścia projektowanym gazociągiem przez rzekę oraz rów należy w trwały i widoczny sposób oznakować”, zostały one zmodyfikowane zgodnie z przedłożonym przez pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 26 maja 2026 r., znak: GE_26_05_66_AN, z którego wynika, iż *„projektowany gazociąg na obszarze zlewni „Dolnego Sanu” koliduje z urządzeniami melioracji wodnych jak niżej: rowem melioracyjnym oznaczonym jako R-05 na działce nr ewid. 69 obręb 0009 Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowski”.* W związku z tym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego urządzenia - w przypadku ich

uszkodzenia przywrócić je do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Przebudowa lub likwidacja urządzeń melioracji wodnych wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Sposób wykonania inwestycji w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych powinien być uzgodniony z ich zarządcą.

Jednocześnie, w ww. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli wskazano, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 11 czerwca 2026 r., znak: SNZ.9020.13.5.2026 poinformował, że przedłożone wyjaśnienia nie wpływają na stanowisko wyrażone w opinii z dnia 22 maja 2026 r., znak: SNZ.9020.13.5.2026 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podczas analizy informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także stanowiskiem organów opiniujących, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zaistniała konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2026 r. znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.31. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją.

W dniu 13 kwietnia 2026 r. jedna ze stron postępowania dokonała wglądu do akt sprawy.

W dniu 30 kwietnia 2026 r. do tut. Organu wpłynęło pismo od strony postępowania zawierające uwagi dotyczące rozbiórki istniejącego gazociągu, w odniesieniu do ograniczeń wynikających z obowiązywania strefy kontrolowanej. Powyższe uwagi przekazano do pełnomocnika Inwestora celem zajęcia stanowiska i udzielenia stosownych wyjaśnień.

Stosowne wyjaśnienia pełnomocnik przedłożył do tut. Organu w dniu 13 maja 2026 r., z których wynika, że Inwestor w ramach ustosunkowania się do uwag ww. strony postępowania skierował w dniu 12 maja 2026 r. do Właściciela odrębne pismo zawierające szczegółowe odniesienie się do uwag i zastrzeżeń podniesionych w toku postępowania. Treść tego pisma stanowiła także załącznik do pisma, które przedłożył pełnomocnik do RDOŚ.

Niemniej jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ponownie wystąpił do pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 26 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.20.1.2026.KR.21 o bardziej szczegółowe wyjaśnienie kwestii unieczynnienia gazociągu DN700 na działkach o nr ewid. 91/1 i 92/2 w miejscowości Rzeczyca Długa.

Pismem z dnia 12 czerwca 2026 r., znak: GE_26__06_36_AN pełnomocnik udzielił odpowiedzi, zgodnie z którą mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), z chwilą trwałego wyłączenia gazociągu z eksploatacji i jego opróżnienia z medium (gazu) odcinek ten przestaje pełnić funkcję sieci gazowej w rozumieniu ww. rozporządzenia, w tym nie stanowi podstawy do wyznaczania strefy kontrolowanej.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, strefy kontrolowane wyznacza się wyłącznie dla gazociągów w okresie ich użytkowania, w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji. W konsekwencji, po trwałym unieczynnieniu gazociągu i wyłączeniu go z eksploatacji, nie obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowienia strefy kontrolowanej, w tym dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych czy zagospodarowania terenu, które były związane z funkcjonowaniem czynnej sieci gazowej.

Jednocześnie z powyższych wyjaśnień wynika, że pozostawienie infrastruktury w gruncie może stanowić ograniczenie o charakterze technicznym przy realizacji przyszłych zamierzeń inwestycyjnych właściciela nieruchomości, w szczególności w zakresie prowadzenia robót ziemnych. W związku z powyższym Inwestor zadeklarował, iż w przypadku wystąpienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z pozostawionym w gruncie nieczynnym odcinkiem gazociągu, Spółka dokona – na własny koszt – jego usunięcia w zakresie kolidującym z planowaną inwestycją właściciela nieruchomości.

Powyższe wyjaśnienia zostały także przesłane pismem z dnia 16 czerwca 2026 r. do zainteresowanej strony postępowania.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu stalowowolskiego, w gminie Radomyśl nad Sanem, w obrębie 0009 Rzeczyca Długa.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa gazociągu Jarosław – Rozwadów DN700 w m. Rzeczyca Długa, obejmująca swym zakresem: budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa o długości nie dłuższej niż 500 m oraz rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa o długości nie dłuższej niż 380 m.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne będzie wykonanie następujących prac: zorganizowanie tymczasowej drogi komunikacyjnej wzdłuż trasy; usunięcie roślinności w pasie montażowym; zdjęcie warstwy humusu z całej szerokości pasa montażowego i przykrowanie jej obok trasy wykopu; przygotowanie komór do realizacji prac metodą bezwykopową; splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaż; oznakowanie rejonu prowadzenia prac; wycinka obszarów zadrzewionych i zakrzewionych ok. 1750 m².

Projektowany gazociąg DN700 rozpoczyna swój bieg w rejonie działki nr 71 (obręb 0009 Rzeczyca Długa), na której zlokalizowano miejsce wpięcia projektowanego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej. Roboty budowlane prowadzone na ww. działce będą związane z wstrzymaniem przepływu gazu – zabudowie króćców hermetycznych oraz wykonaniu niezbędnych wykopów. Od miejsca włączenia, trasa projektowanego gazociągu odbiega od istniejącego rurociągu w kierunku północno-zachodnim. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie ingerencji w środowisko, w szczególności poprzez minimalizację wycinki drzew i krzewów oraz ominięcie obszarów o mniej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu DN700. Po pokonaniu odcinka o długości ok. 80 m gazociąg wkracza na działkę nr 69, gdzie prowadzony jest wzdłuż jej granicy. Następnie, po dalszych ok. 130 m, trasa zbliża się do drogi gminnej (gruntowej) oraz cieków wodnych Łukawica, a przekroczenie wyżej wymienionych przeszkód zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co pozwoli ograniczyć ingerencję w koryto cieków oraz zachować ciągłość funkcjonowania drogi. Po przekroczeniu drogi gminnej oraz cieków, dalszy przebieg gazociągu realizowany będzie głównie na działkach nr 91/1 oraz 90/1 (obręb 0009 Rzeczyca Długa), w kierunku istniejącej drogi wojewódzkiej nr 855. Miejsce włączenia nowobudowanego odcinka gazociągu DN700 do istniejącej infrastruktury zaprojektowano w północno-wschodniej części działki nr 90/1, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 855.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2013 r., poz. 640), dla projektowanego gazociągu do DN700 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 12 m, której środek stanowi oś gazociągu (po 6 metrów na stronę od osi gazociągu). W wyznaczonej strefie kontrolowanej:

- należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie;
- nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania;
- nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Po zakończeniu prac w pasie montażowym nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego.

Projektowany gazociąg będzie obiektem podziemnym. Większość robót budowlanych prowadzona będzie metodą wykopu otwartego, natomiast przekroczenie cieku Łukawica oraz drogi gminnej zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co pozwoli na ograniczenie ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz uniknięcie naruszenia koryta cieku.

Dojazd do miejsc prowadzenia robót budowlanych na etapie realizacji zapewniony będzie z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego. W szczególności planuje się wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 855, a także istniejących dróg gruntowych zapewniających dojazd do działek rolnych. Wskazane drogi stanowią element istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu dojazdu do miejsca prowadzenia robót. W zakresie niezbędnym do prowadzenia prac, przewiduje się wykonanie tymczasowych dróg technologicznych umożliwiających dojazd sprzętu budowlanego oraz transport materiałów.

Na potrzeby przekroczenia cieku Łukawica przewiduje się wykonanie tymczasowego przejazdu technologicznego przez ciek z zastosowaniem przepustu zapewniającego zachowanie ciągłości przepływu wody. Alternatywnie, w przypadku braku możliwości realizacji przejazdu w opisanej formie, dopuszcza się zastosowanie tymczasowego mostu modułowego jako rozwiązania typowego. Po zakończeniu prac teren w obrębie cieku zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany, a powierzchnia terenu zostanie odtworzona w sposób niezmieniający dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów. Ze względu na podziemny charakter inwestycji oraz jej realizację w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury gazowej, nie przewiduje się trwałych zmian w krajobrazie ani ograniczenia funkcji przyrodniczych obszaru oraz ograniczeń w rolniczym użytkowaniu analizowanego terenu.

Trasa planowanej inwestycji biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu, głównie przez mozaikę użytków rolnych (grunty orne, łąki, tereny zielone) i przecina ciek Łukawica wraz z towarzyszącymi jej zadrzewieniami nadrzecznymi. Końcowy odcinek sąsiaduje z zabudową mieszkaniową (w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 855).

Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 13 m od przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, natomiast względem lokalizowanego gazociągu wartość ta zwiększa się do ok. 40 m. Taka sytuacja przestrzenna występuje wyłącznie lokalnie (działka nr 90/1, przy drodze wojewódzkiej nr 855) i jest uwarunkowana przebiegiem istniejącej trasy oraz lokalizacją punktów włączenia do istniejącej sieci gazowej. Wraz z postępem prowadzenia prac odległość ta będzie stopniowo się zwiększać.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych (np. koparki, dźwig, wiertnica, agregat prądotwórczy) i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy, krótkotrwały i przemieszczający się wraz z frontem robót. W celu ograniczenia oddziaływania tego etapu na klimat akustyczny, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu oraz dążyło się będzie do eliminacji pracy stosowanego sprzętu na biegu jałowym (np. podczas załadunku/ rozładunku środków transportu) i koncentracji maszyn w tym samym miejscu. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00 (za wyjątkiem zadań, kiedy ze względów technologicznych prowadzenie prac jest wymagane również w porze nocnej, np. przeprowadzenia prób ciśnieniowych). Wszelkie uciążliwości w tym zakresie powodowane pracami budowlanymi będą miejscowe, krótkotrwałe i odwracalne (ustąpią z chwilą zakończenia prac).

Uwzględniając cechy przedsięwzięcia (prowadzenie gazociągu pod powierzchnią terenu), przewiduje się, iż nie wpłynie ono na pogorszenie się klimatu akustycznego w jego rejonie i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu na większości jego długości, przy zachowaniu rozbiórki jedynie w miejscach bezpośrednich kolizji z projektowanym gazociągiem (punkty włączeń).

Proces wyłączenia odcinka gazociągu z eksploatacji planuje się przeprowadzić metodą bezpośredniego oczyszczenia polegającą na przedmuchaniu strumieniem gazu obojętnego np. azotem. W rejonie przekroczeń jezdni asfaltowych dodatkowo odcinek gazociągu przechodzący pod drogą zostanie odcięty palnikami i zamulony.

Rozruch i napełnianie sieci gazowej wykonane będzie po zakończeniu robót budowlanych, przeprowadzeniu prób, dokonaniu odbioru technicznego i przed oddaniem do normalnej eksploatacji. Do odpowietrzania sieci gazowej stosuje się gaz obojętny (azot) oraz gaz przeznaczony do transportu uruchamianą siecią gazową. Odpowietrzanie prowadzone będzie do zupełnego wyparcia powietrza albo gazu obojętnego z sieci gazowej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia źródłami krótkotrwałych, nieznacznych wzrostów zanieczyszczeń powietrza będą spaliny generowane przez silniki samochodów, maszyn i urządzeń budowlanych zaangażowanych w transport materiałów oraz wykonywanie poszczególnych, niezbędnych robót ziemnych, rozbiórkowych i montażowych. Praca silników spalinowych jest źródłem takich związków jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory. Ponadto źródłem lokalnych zanieczyszczeń powietrza na etapie realizacji może być wzrost zapylenia związany z realizacją niezbędnych wykopów oraz transportem i składowaniem drobnych, sypkich materiałów budowlanych. Przewiduje się m. in. ograniczanie do niezbędnego minimum pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym oraz zraszanie odsłoniętego terenu w okresach bezdeszczowych. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi niewielki wypływ gazu do atmosfery. Metan zawarty w gazie ziemnym jest bezbarwny, bezzapachowy i nietoksyczny, a jego upust do atmosfery nie spowoduje skażenia chemicznego. Podstawowym zagrożeniem związanym z przedostawaniem się gazu do atmosfery jest jego wpływ na efekt cieplarniany oraz możliwość powstania mieszaniny wybuchowej. Natomiast ze względu na to, iż prace związane z upustem gazu będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych, a jego objętości będą śladowe potrzebne jedynie na rozruch sieci, ww. czynności nie będą powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz nie wpłyną na dotychczasowy klimat.

Przepływ gazu realizowany będzie w szczelnym gazociągu, w związku z czym podczas normalnej pracy gazociągu nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Mając powyższe na uwadze, w tym rodzaj i charakter przedsięwzięcia przewiduje się, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na jakość powietrza w jego rejonie.

Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz funkcjonowanie

przedsięwzięcia skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wytworzone odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych i ich rozprzestrzenianiem się w środowisku, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu na większości jego długości, przy zachowaniu rozbiórki jedynie w miejscach bezpośrednich kolizji z projektowanym gazociągiem (punkty włączeń). Po oddaniu do eksploatacji „nowego” odcinka gazociągu, „stary” odcinek gazociągu poddany zostanie rozbiórce odcinając trwale od systemu zasilającego, pocięty na kawałki i przetransportowany na miejsce wyznaczone przez Inwestora.

W trakcie normalnej eksploatacji gazociągu, nie przewiduje się powstawania odpadów. Zaznacza się, iż w przypadku ich wytworzenia (np. w sytuacjach awaryjnych), gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z zapisami ww. ustawy o odpadach.

Teren przedsięwzięcia leży poza obszarem zagrożenia powodziowego, poza ujęciami wód powierzchniowych i podziemnych i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, częściowo znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (dalej „IIaPGW”), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Łukawica” o kodzie RW20001022969, typ PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty, będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, o złym stanie ekologicznym, posiada stan chemiczny poniżej dobrego i ogólny zły stan wód. Ww. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2025 r., poz. 13 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: rezerwat przyrody Łęka PL.ZIPOP.1393.RP.702, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie PL.ZIPOP.1393.PK.79, Lasy Janowskie Typ obszaru obszar Natura 2000 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060005.B, Dolina Dolnego Sanu Typ obszaru obszar Natura 2000 PL.ZIPOP. 1393.N2K.PLH180020.H, Uroczyska Lasów Janowskich Typ obszaru obszar Natura 2000 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060031.H, Typ obszaru użytek ekologiczny: Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.101, Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.103, Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.104, Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE. 0605072.119, Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.0605072.120.

Zgodnie z ww. ustawą o ochronie przyrody, teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo w granicach ww. obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnego Sanu. Ze względu na przyjęte przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tego obszaru.

Zgodnie z IIaPGW, działania w ramach przedmiotowego zadania realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (dalej „JCWPd”) o kodzie PLGW2000119, będącą monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

W czasie prowadzenia prac wystąpi zapotrzebowanie na wodę w celu przeprowadzenia prób ciśnieniowych oraz dla potrzeb socjalno-bytowych pracowników. Woda do prób zostanie zakupiona z Przedsiębiorstwa wodociągowego, natomiast woda dla potrzeb pracowników zostanie zapewniona przez Wykonawcę robót budowlanych.

Planuje się zastosowanie mobilnych sanitariatów, a powstające ścieki socjalno -

bytowe będą okresowo opróżniane i wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawniony podmiot.

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas prac. Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, pochodzących z pracujących maszyn bądź urządzeń, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowane sorbenty. Używane maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie. Sprzęt wykorzystywany w celu realizacji przedsięwzięcia będzie myty, ewentualnie naprawiany/konserwowany – poza terenem inwestycji. Tankowanie maszyn i pojazdów będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu i z użyciem środka zabezpieczającego grunt. Dopuszcza się wykonywanie drobnych czynności eksploatacyjnych w obrębie zaplecza budowy, takich jak np. wymiana koła, czy uzupełnienie paliwa w wykorzystywanych urządzeniach (np. agregat prądotwórczy).

Planuje się wykonanie wykopów otwartych. Dodatkowo w celu wybudowania odcinka gazociągu za pomocą metody bezwykopowej w miejscu przekroczeń cieku, planuje się budowę komór startowej i odbiorczej. Z uwagi na powyższe konieczne może być czasowe, miejscowe odwodnienie wykopów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do najbliższych rowów, a w przypadku ich braku również rozdeszczowywana na powierzchni terenu w sposób zabezpieczający przed rozmyciem organiczną warstwę gruntu. W przypadku, gdy właściwy organ administracji, wskaże inny sposób zagospodarowania tych wód, dopuszcza się ich odprowadzenie do wskazanych odbiorników, np. cieków, po uzyskaniu wymaganych zgód wodnoprawnych. Ponadto w decyzji zamieszczono warunek, aby prace ziemne związane z realizacją przedsięwzięcia były przeprowadzane poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu.

Projektowana sieć gazowa zostanie poddana hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności z wykorzystaniem, jako czynnika próbnego wody, dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Woda do prób zostanie zakupiona z przedsiębiorstwa wodociągowego, a po zakończeniu prób zgromadzona w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach. Sposób zagospodarowania wody po przeprowadzeniu prób hydraulicznych zostanie ustalony z właściwym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie układ zostanie osuszony poprzez przedmuchiwanie sieci gazowej strumieniem powietrza lub przy użyciu tłoków piankowych. Nadmuchiwanie suchego powietrza usunie resztki wody, które pozostały w sieci gazowej po wykonanej próbie hydraulicznej.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu będą odprowadzane samoistnie poprzez infiltrację do gruntu w obrębie działek inwestycyjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania częściowo (na południe od cieku Łukawica) w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Miejsce przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 są: 10 typów siedlisk przyrodniczych (3130, 3150, 3270, 6410, 6430, 6440, 6510, 9170, 91E0, 91F0), 4 gatunki bezkręgowców (czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus, trzepla zielona), 3 gatunki ryb (boleń, różanka europejska, kielb białopłetwy), 1 gatunek płaza (kumak nizinny) i 2 gatunki ssaków (bóbr, wydra). Dla obszaru został opracowywany plan zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2024 r., poz. 1611).

Zgodnie z posiadanymi danymi (zebranymi na potrzeby przygotowania planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000) trasa planowanej inwestycji przebiega po obrzeżach niewielkiego (ok. 0,44 ha) płatu siedliska przyrodniczego 6510 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie *Arrhenatherion elatioris*) (dz. o nr ew. 71). Pozostałe przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 znajdują się poza zasięgiem możliwego oddziaływania związanego z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Planowane przedsięwzięcie, głównie z uwagi na lokalizację, jego zakres i charakter, skalę i rodzaj generowanych oddziaływań związanych z jego realizacją i eksploatacją, nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000. Mając na uwadze powyższe stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym brak obowiązku prowadzenia oceny siedliskowej wymaganej na podstawie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Czasowe zajęcie brzeżnych fragmentów płatu siedliska przyrodniczego 6510 nie powinno w sposób znaczący wpłynąć na jego stan zachowania. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie zagrażała ustalonym celom ochrony dla poszczególnych przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000. Pozostałe obszary sieci Natura 2000 znajdują się poza zasięgiem możliwych oddziaływań związanych z analizowaną inwestycją.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną, jeżeli zaistniałaby konieczność naruszenia tych zakazów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą występowały następujące rodzaje emisji gazów cieplarnianych: bezpośrednie emisje powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu, tj. emisje związane z wykorzystywaniem silników spalinowych w pojazdach i maszynach biorących udział w robotach budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na klimat, będą one prawidłowo eksploatowane i właściwie konserwowane. Zastosowanie rozwiązań technicznych opartych o aktualne przepisy prawa, najlepsze możliwe dostępne rozwiązania oraz sprawdzone standardy techniczne sprawią, iż przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu. Na etapie budowy przedsięwzięcia zostaną zastosowane materiały najwyższej jakości, a cała instalacja technologiczna zostanie zaprojektowana jako hermetyczna.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, a także dokonywanie przez Inwestora kontroli instalacji i urządzeń funkcjonujących, w znacznym stopniu zminimalizują zakres oddziaływań generowanych do środowiska i nie będzie stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi. Również prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej zostanie znacząco zminimalizowane.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowy odcinek stanowił będzie część gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław – Rozwadow.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Z tych względów w przedmiotowej sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływań transgranicznych, o jakich mowa w art. 104 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i określenia uwarunkowań związanych z takimi oddziaływaniami w treści niniejszej decyzji.

Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przychylając się do wniosku złożonego przez Pełnomocnika Inwestora, z dnia 19 maja 2026 r., znak: GE_26_05_46_AN decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 108 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Jak wskazano we wniosku, nadanie rygoru decyzji jest zasadne, gdyż istniejący odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław-Rozwadow, z uwagi na jego wypłylenie, wymaga wymiany poprzez rozbiórkę/wyłączenie oraz budowę nowego fragmentu gazociągu.

Przedmiotowa inwestycja ma zagwarantować zapewnienie dostawy niezbędnych źródeł energii do gospodarstw domowych oraz instytucji publicznych, a także przedsiębiorstw. Nowoprojektowany odcinek gazociągu pozwoli na bezproblemową i bezpieczną eksploatację przedmiotowego gazociągu oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto realizowana w ramach zadania planowana budowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju i zapewnienia ciągłości dostaw przy zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz.

Powyższe przesłanki uzasadniają istnienie szczególnego interesu społecznego oraz wyjątkowo ważnego interesu strony, którym jest GAZ-SYSTEM S.A., który jest odpowiedzialny, m.in. za sprawny i bezpieczny przesył gazu ziemnego i zarządzanie kluczowymi gazociągami w Polsce.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Aron Wiśniewski – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., adres do korespondencji: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider, ul. Gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów
3. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem w związku z art. 74 ust. 3aa ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Minister Infrastruktury, zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 1) ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
4. WOOS; aa

Rzeszów, dnia 24 lipca 2026 r.

WOOŚ.420.20.1.2026.KR.36

**Charakterystyka przedsięwzięcia
realizowanego w ramach zadania pn.: „Gazociąg Jarosław - Rozwadow DN700
(m. Rzeczyca Długa, anomalie, kolizje) - przebudowa” obejmującej swoim zakresem:**

- **budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadow o długości łącznej nie dłuższej niż 500m;**
- **rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Jarosław-Rozwadow o długości łącznej nie dłuższej niż 380m**

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa gazociągu Jarosław – Rozwadow DN700 w m. Rzeczyca Długa, obejmująca swym zakresem: budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa o długości nie dłuższej niż 500 m oraz rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa o długości nie dłuższej niż 380 m.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne będzie wykonanie następujących prac: zorganizowanie tymczasowej drogi komunikacyjnej wzdłuż trasy; usunięcie roślinności w pasie montażowym; zdjęcie warstwy humusu z całej szerokości pasa montażowego i przykrowanie jej obok trasy wykopu; przygotowanie komór do realizacji prac metodą bezwykopową; splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaż; oznakowanie rejonu prowadzenia prac; wycinka obszarów zadrzewionych i zakrzewionych ok. 1750 m².

Projektowany gazociąg DN700 rozpoczyna swój bieg w rejonie działki nr 71 (obręb 0009 Rzeczyca Długa), na której zlokalizowano miejsce wpięcia projektowanego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej. Roboty budowlane prowadzone na ww. działce będą związane z wstrzymaniem przepływu gazu – zabudowie króćców hermetycznych oraz wykonaniu niezbędnych wykopów. Od miejsca włączenia, trasa projektowanego gazociągu odbiega od istniejącego rurociągu w kierunku północno-zachodnim. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie ingerencji w środowisko, w szczególności poprzez minimalizację wycinki drzew i krzewów oraz ominięcie obszarów o mniej korzystnych warunkach gruntowo-wodnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu DN700. Po pokonaniu odcinka o długości ok. 80 m gazociąg wkracza na działkę nr 69, gdzie prowadzony jest wzdłuż jej granicy. Następnie, po dalszych ok. 130 m, trasa zbliża się do drogi gminnej (gruntowej) oraz cieku wodnego Łukawica, a przekroczenie wyżej wymienionych przeszkód zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co pozwoli ograniczyć ingerencję w koryto cieku oraz zachować ciągłość funkcjonowania drogi. Po przekroczeniu drogi gminnej oraz cieku, dalszy przebieg gazociągu realizowany będzie głównie na działkach nr 91/1 oraz 90/1 (obręb 0009 Rzeczyca Długa), w kierunku istniejącej drogi wojewódzkiej nr 855. Miejsce włączenia nowobudowanego odcinka gazociągu DN700 do istniejącej infrastruktury zaprojektowano w północno-wschodniej części działki nr 90/1, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 855.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu stalowowolskiego, w gminie Radomyśl nad Sanem, w obrębie 0009 Rzeczyca Długa.

Projektowany gazociąg będzie obiektem podziemnym. Większość robót budowlanych prowadzona będzie metodą wykopu otwartego, natomiast przekroczenie cieku Łukawica oraz drogi gminnej zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co pozwoli na ograniczenie ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz uniknięcie naruszenia koryta cieku.

Dojazd do miejsc prowadzenia robót budowlanych na etapie realizacji zapewniony będzie z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego. W szczególności planuje się wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 855, a także istniejących dróg

gruntowych zapewniających dojazd do działek rolnych. Wskazane drogi stanowią element istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu dojazdu do miejsca prowadzenia robót. W zakresie niezbędnym do prowadzenia prac, przewiduje się wykonanie tymczasowych dróg technologicznych umożliwiających dojazd sprzętu budowlanego oraz transport materiałów.

Na potrzeby przekroczenia cieku Łukawica przewiduje się wykonanie tymczasowego przejazdu technologicznego przez ciek z zastosowaniem przepustu zapewniającego zachowanie ciągłości przepływu wody. Alternatywnie, w przypadku braku możliwości realizacji przejazdu w opisanej formie, dopuszcza się zastosowanie tymczasowego mostu modułowego jako rozwiązania typowego. Po zakończeniu prac teren w obrębie cieku zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany, a powierzchnia terenu zostanie odtworzona w sposób niezmieniający dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów. Ze względu na podziemny charakter inwestycji oraz jej realizację w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury gazowej, nie przewiduje się trwałych zmian w krajobrazie ani ograniczenia funkcji przyrodniczych obszaru oraz ograniczeń w rolniczym użytkowaniu analizowanego terenu.

Trasa planowanej inwestycji biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu, głównie przez mozaikę użytków rolnych (grunty orne, łąki, tereny zielone) i przecina ciek Łukawica wraz z towarzyszącymi jej zadrzewieniami nadrzecznymi. Końcowy odcinek sąsiaduje z zabudową mieszkaniową (w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 855).

Prace związane z wykonaniem prac budowlanych wiążą się z zajęciem gruntów w pasie montażowym dla potrzeb realizacji inwestycji. Jest to niezbędny pas technologiczny przeznaczony na prace budowlane związane z rozbiórką i budową gazociągu oraz teren, który będzie pełnił funkcję dojazdu do miejsca prac.

Roboty budowlane przebiegać będą potokowo. Na teren budowy będą przywożone odcinki rur o odpowiedniej długości, które zostaną ułożone wzdłuż wykopu a następnie zamontowane. Następnie, po zakończeniu prac na pierwszym odcinku, zostanie on doprowadzony do stanu poprzedniego.

Po zakończeniu prac w pasie montażowym nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego.

Jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu przesyłowego wprowadza się strefę kontrolowaną, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), dla projektowanego gazociągu do DN700 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 12 m, której środek stanowi oś gazociągu (po 6 metrów na stronę od osi gazociągu). W wyznaczonej strefie kontrolowanej:

- należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie;
- nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania;
- nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)