

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawy uszynienia dla obiektu Most drogowy w ciągu DK 9 w km 124,292 msc. Chodków gm. Łonów					
1 Montaż R*1.2; S*1.2					
1	KNNR 9	Demontaż złączy napowietrznych typu Z-200	kpl.		
d.1	0102-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 9	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- wych na tynku bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze 20	m		
d.1	0307-06	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 5-24	Demontaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu na- wierzchni torowej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do bliższego toku szyn - po- jedyncze	uszyn.		
d.1	0507-01	1	uszyn.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- kowanym - TZD-1NR w obudowie	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-08	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III - długość 6m - 1	szt.		
d.1	0613-10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-24	Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierz- chni torowej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do bliższego toku szyn - poje- dyncze	uszyn.		
d.1	0507-01	1	uszyn.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - BE 75	m		
d.1	0113-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych - YAKY 1x120	m		
d.1	0713-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 5-24	Wykonanie połączenia od zacisku MIN zwiernika do szyny	uszyn.		
d.1	0507-07	1	uszyn.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-24	Wykonanie połączenia od zacisku UZM TZD zwiernika do uziemienia	uszyn.		
d.1	0507-07	1	uszyn.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-24	Montaż łączników poprzecznych międzypodkolumnowych przez zaciskanie tulejką - Montaż mostków uciążlających	łączn.		
d.1	0505-05	2	łączn.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-14	Montaż tablic ostrzegawczych na barierach ochronnych nr kat. 2220-2	szt.		
d.1	0604-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 13-21	Badanie odgromników zaworowych lub wydmuchowych do 20 kV - TZD	szt.		
d.1	0104-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000