

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|---|--|----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | REMONT ELEWACJI | | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1653-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m | m ² | 940.000 | | |
| 2 d.1 | kalk. indyw. | Demontaż i montaż po wykonaniu robót elewacyjnych szyl- dów, logo, kamer, oświetlenia, instalacji odgromowej itp. | kpl | 1.00 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 0923-01 | Oslony okien folią polietylenowa | m ² | 179.60 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535- 05 | Rozebranie rur spustowych z blachy na- dającej się do użytku | m | 30.30 | | |
| 5 d.1 | KNR AT-38 0103-01 | Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego | m ² | 748.000 | | |
| 6 d.1 | KNR AT-38 0101-04 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m ² | 748.000 | | |
| 7 d.1 | KNR AT-38 0101-02 0101- 03 | Szpachlowanie powierzchni ścian - istniejącej faktury (ściany + ościeża)- wyrównanie powierzchni ścian i cokołu do jednolitej płaszczyzny bez uskoków <i>zaprawa wyrównująca szybkosprawną</i> | m ² | 748.200 | | |
| 8 d.1 | KNR 9-24 0211- 02 | Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły dodatkowe wzmocnienie przyczepności istniejącego styropianu do ściany- kołki wkręcane stalowe | szt. | 2 696.000 | | |
| 9 d.1 | KNR 9-24 0101- 07 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - ściana istnie- jąca renowacja przed dodatkowym ociepleniem | m ² | 748.200 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 2 | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU | | | | |
| 11 d.2 | KNR 2-02 1914- 05 | Ręczne skucie parapetów klinkierowych | m ² | 26.000 | | |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 0921-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m ² | 26.000 | | |
| 13 d.2 | kalk. indyw. | Wycięcie krat montowanych poza światłem ościeży otwo- rów okiennych i ich po- nowny montaż po robotach dociep- lenio- wych z przedłużeniem kotew | m ² | 23.15 | | |
| 14 d.2 | KNR AT-31 0205-02 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach | m ² | 674.000 | | |
| 15 d.2 | KNR AT-31 0205-07 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach | m ² | 74.000 | | |
| 16 d.2 | KNR 0-17 2609- 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi meto- dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą stalowych wkręcanych LX10 240 H | szt. | 2 895.00 | | |
| 17 d.2 | KNR AT-31 0702-01 | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożni- kowego | m | 403.000 | | |
| 18 d.2 | boniowanie po- zorne kalk. własna | Wykonanie bonii pozornych; Wykonanie warstwy zbrojonej - zgodnie z rodzajem wybra- nego systemu ocieplenia. Wyznaczenie taśmami malarskimi miejsca docelowe dla boni. Wykonaj dwukrotnie wymalowania. farbą silikonową w ko- lorze czarnym Po wyschnięciu farby elewacyjnej ponownie wyznaczenie położenie boni taśmą maskującą Pomalowanie podkładem tynkarskim w kolorze zbliżonym do wybranego koloru tynku nawierzchniowego. | kpl | 1.000 | | |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0322- 02 | Wymiana krat wentylacyjnych w ele- wacji | szt. | 6.00 | | |
| 20 d.2 | KNR-W 2-02 0526-04 analo- gia | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż zdemontowa- nych | m | 30.30 | | |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1212- 04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat | m ² | 33.45 | | |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0533- 01 analogia | Regulacja-przesunięcie obróbek blachar- skich ogniomu- rów po wykonaniu robót dociepleniowych | m ² | 20.31 | | |
| 23 d.2 | KNR-W 2-02 0517-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - para- pety z blachy tytanowo cynkowej | m ² | 27.060 | | |
| 24 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy na słupach wraz z listwowaniem obmiał | szt | 2.000 | | |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 26 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy wraz z przygotowaniem powierzchni tj szpachlowaniem, gruntowaniem i listwowaniem sufit nad schodami i wypusty na ścianie frontowej | kpl. | 1.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY -ślepy

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------|--|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 d.2 | analiza indywidualna | Temont kominów ponad dachem. - skucie i uzupełnienie tynków - malowanie farbą silikonową wraz z gruntowaniem - montaż kratek w otworach wentylacyjnych -renowacja koron betonowych | szt | 10.000 | | |
| 28 d.2 | kalk. własna | MMalowanie attyki ponad dachem wraz z reperacja tynków | m ² | 13.000 | | |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m ³ | 3.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|---|--|----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | REMONT ELEWACJI | | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1653-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m | m ² | 940.000 | | |
| 2 d.1 | kalk. indyw. | Demontaż i montaż po wykonaniu robót elewacyjnych szyl- dów, logo, kamer, oświetlenia, instalacji odgromowej itp. | kpl | 1.00 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 0923-01 | Oslony okien folią polietylenowa | m ² | 179.60 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535- 05 | Rozebranie rur spustowych z blachy na- dającej się do użytku | m | 30.30 | | |
| 5 d.1 | KNR AT-38 0103-01 | Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego | m ² | 748.000 | | |
| 6 d.1 | KNR AT-38 0101-04 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m ² | 748.000 | | |
| 7 d.1 | KNR AT-38 0101-02 0101- 03 | Szpachlowanie powierzchni ścian - istniejącej faktury (ściany + ościeża)- wyrównanie powierzchni ścian i cokołu do jednolitej płaszczyzny bez uskoków <i>zaprawa wyrównująca szybkosprawną</i> | m ² | 748.200 | | |
| 8 d.1 | KNR 9-24 0211- 02 | Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły dodatkowe wzmocnienie przyczepności istniejącego styropianu do ściany- kołki wkręcane stalowe | szt. | 2 696.000 | | |
| 9 d.1 | KNR 9-24 0101- 07 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - ściana istnie- jąca renowacja przed dodatkowym ociepleniem | m ² | 748.200 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 2 | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU | | | | |
| 11 d.2 | KNR 2-02 1914- 05 | Ręczne skucie parapetów klinkierowych | m ² | 26.000 | | |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 0921-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m ² | 26.000 | | |
| 13 d.2 | kalk. indyw. | Wycięcie krat montowanych poza światłem ościeży otwo- rów okiennych i ich po- nowny montaż po robotach dociep- lenio- wych z przedłużeniem kotew | m ² | 23.15 | | |
| 14 d.2 | KNR AT-31 0205-02 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach | m ² | 674.000 | | |
| 15 d.2 | KNR AT-31 0205-07 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach | m ² | 74.000 | | |
| 16 d.2 | KNR 0-17 2609- 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi meto- dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą stalowych wkręcanych LX10 240 H | szt. | 2 895.00 | | |
| 17 d.2 | KNR AT-31 0702-01 | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożni- kowego | m | 403.000 | | |
| 18 d.2 | boniowanie po- zorne kalk. własna | Wykonanie bonii pozornych; Wykonanie warstwy zbrojonej - zgodnie z rodzajem wybra- nego systemu ocieplenia. Wyznaczenie taśmami malarskimi miejsca docelowe dla boni. Wykonaj dwukrotnie wymalowania. farbą silikonową w ko- lorze czarnym Po wyschnięciu farby elewacyjnej ponownie wyznaczenie położenie boni taśmą maskującą Pomalowanie podkładem tynkarskim w kolorze zbliżonym do wybranego koloru tynku nawierzchniowego. | kpl | 1.000 | | |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0322- 02 | Wymiana krat wentylacyjnych w ele- wacji | szt. | 6.00 | | |
| 20 d.2 | KNR-W 2-02 0526-04 analo- gia | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż zdemontowa- nych | m | 30.30 | | |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1212- 04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat | m ² | 33.45 | | |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0533- 01 analogia | Regulacja-przesunięcie obróbek blachar- skich ogniomu- rów po wykonaniu robót dociepleniowych | m ² | 20.31 | | |
| 23 d.2 | KNR-W 2-02 0517-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - para- pety z blachy tytanowo cynkowej | m ² | 27.060 | | |
| 24 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy na słupach wraz z listwowaniem obmiał | szt | 2.000 | | |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 26 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy wraz z przygotowaniem powierzchni tj szpachlowaniem, gruntowaniem i listwowaniem sufit nad schodami i wypusty na ścianie frontowej | kpl. | 1.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY -ślepy

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------|--|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 d.2 | analiza indywidualna | Temont kominów ponad dachem. - skucie i uzupełnienie tynków - malowanie farbą silikonową wraz z gruntowaniem - montaż kratek w otworach wentylacyjnych -renowacja koron betonowych | szt | 10.000 | | |
| 28 d.2 | kalk. własna | MMalowanie attyki ponad dachem wraz z reperacja tynków | m ² | 13.000 | | |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m ³ | 3.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|---|--|----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | REMONT ELEWACJI | | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1653-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m | m ² | 940.000 | | |
| 2 d.1 | kalk. indyw. | Demontaż i montaż po wykonaniu robót elewacyjnych szyl- dów, logo, kamer, oświetlenia, instalacji odgromowej itp. | kpl | 1.00 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony okien folią polietylenowa | m ² | 179.60 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535- 05 | Rozebranie rur spustowych z blachy na- dającej się do użytku | m | 30.30 | | |
| 5 d.1 | KNR AT-38 0103-01 | Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego | m ² | 748.000 | | |
| 6 d.1 | KNR AT-38 0101-04 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m ² | 748.000 | | |
| 7 d.1 | KNR AT-38 0101-02 0101- 03 | Szpachlowanie powierzchni ścian - istniejącej faktury (ściany + ościeża)- wyrównanie powierzchni ścian i cokołu do jednolitej płaszczyzny bez uskoków <i>zaprawa wyrównująca szybkosprawną</i> | m ² | 748.200 | | |
| 8 d.1 | KNR 9-24 0211- 02 | Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły dodatkowe wzmocnienie przyczepności istniejącego styropianu do ściany- kołki wkręcane stalowe | szt. | 2 696.000 | | |
| 9 d.1 | KNR 9-24 0101- 07 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - ściana istnie- jąca renowacja przed dodatkowym ociepleniem | m ² | 748.200 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 2 | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU | | | | |
| 11 d.2 | KNR 2-02 1914- 05 | Ręczne skucie parapetów klinkierowych | m ² | 26.000 | | |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 0921-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m ² | 26.000 | | |
| 13 d.2 | kalk. indyw. | Wycięcie krat montowanych poza światłem ościeży otwo- rów okiennych i ich po- nowny montaż po robotach dociep- lenio- wych z przedłużeniem kotew | m ² | 23.15 | | |
| 14 d.2 | KNR AT-31 0205-02 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach | m ² | 674.000 | | |
| 15 d.2 | KNR AT-31 0205-07 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaiko- wej; płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach | m ² | 74.000 | | |
| 16 d.2 | KNR 0-17 2609- 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi meto- dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą stalowych wkręcanych LX10 240 H | szt. | 2 895.00 | | |
| 17 d.2 | KNR AT-31 0702-01 | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożni- kowego | m | 403.000 | | |
| 18 d.2 | boniowanie po- zorne kalk. własna | Wykonanie bonii pozornych; Wykonanie warstwy zbrojonej - zgodnie z rodzajem wybra- nego systemu ocieplenia. Wyznaczenie taśmami malarskimi miejsca docelowe dla boni. Wykonaj dwukrotnie wymalowania. farbą silikonową w ko- lorze czarnym Po wyschnięciu farby elewacyjnej ponownie wyznaczenie położenie boni taśmą maskującą Pomalowanie podkładem tynkarskim w kolorze zbliżonym do wybranego koloru tynku nawierzchniowego. | kpl | 1.000 | | |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0322- 02 | Wymiana krat wentylacyjnych w ele- wacji | szt. | 6.00 | | |
| 20 d.2 | KNR-W 2-02 0526-04 analo- gia | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż zdemontowa- nych | m | 30.30 | | |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1212- 04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat | m ² | 33.45 | | |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0533- 01 analogia | Regulacja-przesunięcie obróbek blachar- skich ogniomu- rów po wykonaniu robót dociepleniowych | m ² | 20.31 | | |
| 23 d.2 | KNR-W 2-02 0517-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - para- pety z blachy tytanowo cynkowej | m ² | 27.060 | | |
| 24 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy na słupach wraz z listwowaniem obmiał | szt. | 2.000 | | |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1614- 04 | Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej | m ² | 6.00 | | |
| 26 d.2 | kalk. własna | Tynk mozaikowy wraz z przygotowaniem powierzchni tj szpachlowaniem, gruntowaniem i listwowaniem sufit nad schodami i wypusty na ścianie frontowej | kpl. | 1.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY -ślepy

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------|--|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 d.2 | analiza indywidualna | Temont kominów ponad dachem. - skucie i uzupełnienie tynków - malowanie farbą silikonową wraz z gruntowaniem - montaż kratek w otworach wentylacyjnych -renowacja koron betonowych | szt | 10.000 | | |
| 28 d.2 | kalk. własna | MMalowanie attyki ponad dachem wraz z reperacja tynków | m ² | 13.000 | | |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m ³ | 3.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: