

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal baletowych G, CD w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
ADRES INWESTYCJI : Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa AL. LEGIONÓW 3, 80-441 Gdańsk
INWESTOR : OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA w Gdańsku
ADRES INWESTORA : AL. LEGIONÓW 3 GDAŃSK
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALE BALETOWE G CD			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1		Wyniesienie mebli demontaż elementów drewnianych i luster ze ścian	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	analogia	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1.1	1215-04				
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
1.2		WYMIANA POSADZKI			
4	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów	m ²		
d.1.2	0505-02				
	analogia	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05				
		370,60	m ²	370,600	
				RAZEM	370,600
6	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
d.1.2	0109-05				
		360,6	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
		360,60	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zartarte na gładko	m ²		
d.1.2	1102-02				
		360,60	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
9	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z PCV wraz z warstwami z płyt na ruszcie drewnianym	m ²		
d.1.2	0501-39				
		360,60	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1112-09				
		360,6	m ²	360,600	
				RAZEM	360,600
1.3		WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
11	KNR 4-01	Wyniesienie z materiałów z robót	m ³		
d.1.3	0106-04				
	analogia	29,19*0,05+poz.4*0,05+poz.5*0,03+poz.6*0,01+381,538*0,005	m ³	18,641	
				RAZEM	18,641
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 12 km	m ³		
d.1.3	0108-11				
	0108-12	poz.11	m ³	18,641	
				RAZEM	18,641
13		Utylizacja	m ³		
d.1.3	kalk. własna	poz.11	m ³	18,641	
				RAZEM	18,641
2		Roboty budowlane - ściany, sufit, WYKONANIE CYKLORAMY i wstawienie nowych drzwi			
14	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09				
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
15	KNR 2	Fluotowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.2	1401-07				
		119,52	m ²	119,520	
				RAZEM	119,520
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, cyklorama	m ²		
d.2	0830-01				
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01				
		370	m ²	370,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	370,000
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
d.2	1212-23	7,20	m	7,200	
				RAZEM	7,200
20	KNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	m ²		
d.2	0702-04	9,45	m ²	9,450	
				RAZEM	9,450
3		SALE BALETOWE G CD - nowe lustra i drążki			
3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
21		Wniesienie nowych lusterek i drążków wraz z montażem	kpl.		
d.3.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie lusterek folią	m ²		
d.3.1	1216-01	150	m ²	150,000	
	analogia			RAZEM	150,000
23	KNR-W 4-01	Mycie lusterek po robotach malarskich	m ²		
d.3.1	1215-04	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
3.2		MONTAŻ nowych lusterek i nowych drążków			
24		ZAKUP nowych lusterek o wysokości 250 cm i szerokości 11,00 mb i 10,00 mb i drążków	m ²		
d.3.2	kalk. własna	52,50	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
4		Montaż nowych rolet i zabezpieczenie istniejących głośników			
4.1		Zakup wraz z montażem nowych rolet na oknach, montaż osłon na głośniki			
25		ZAKUP z montażem nowych rolet , wykonanie osłon na głośniki	m ²		
d.4.1	kalk. własna	160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000