



Sucha Beskidzka, 17.05.2022r.

ZG.270.12.2022

Informacja o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o zamówienia publiczne pn.: „Wykonanie szlaków zrywkowych w leśnictwach Lachowice, Juszczyń, Jasień i Stryszawa”

PGL LP Nadleśnictwo Sucha informuje, że na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano modyfikacji SWZ w ramach postępowania „Wykonanie szlaków zrywkowych w leśnictwach Lachowice, Juszczyń, Jasień i Stryszawa”.

W wyniku dokonanej modyfikacji zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

1. strona 3 SWZ zapis w opisie części nr 3 zamówienia:

było: **Część (Pakiet) nr 3 JASIEŃ-STRYSZAWA**

Lokalizacja: leśnictwo Jasień oddz. 59a oraz leśnictwo Stryszawa oddz. 200b

Zakres prac obejmuje m.in.: ustabilizowanie skarpy na długości ok 100mb (I-ctwo Jasień) oraz wykonanie nowego szlaku zrywkowego o długości ok 390mb i poszerzenie istniejącego szlaku na długości ok.400mb (leśnictwo Stryszawa)

jest: **Część (Pakiet) nr 3 JASIEŃ-STRYSZAWA**

Lokalizacja: leśnictwo Jasień oddz. 59a oraz leśnictwo Stryszawa oddz. 200b

Zakres prac obejmuje m.in.: ustabilizowanie skarpy na długości ok 100mb i **wykonanie drewnianego łącznika na szlaku** (I-ctwo Jasień) oraz wykonanie nowego szlaku zrywkowego o długości ok 390mb i poszerzenie istniejącego szlaku na długości ok.400mb (leśnictwo Stryszawa). **Materiał – drewno do wykonania łącznika zapewnia zamawiający**

2. załącznik nr 2 do SWZ przedmiar prac dotyczący części nr 3 –do istniejącego przedmiaru dodaje się zapisy dotyczące wykonania drewnianego łącznika i otrzymuje brzmienie jak w załączniku

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 25.05.2022 do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 25.05.2022 do godz. 10:15

Zmiany w SWZ związane ze zmianą terminu składania ofert:

3. strona 14 SWZ pkt 13.1

było: 13.1.Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 19.06.2022r.**

jest: 13.1.Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 26.06.2022r**

4. strona 15 pkt 15



było: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Josephine dostępnej pod adresem internetowym <https://josephine.proebiz.com/pl/> do dnia **20.05.2022r.** do godziny 10:00.

jest: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Josephine dostępnej pod adresem internetowym <https://josephine.proebiz.com/pl/> do dnia **25.05.2022r.** do godziny 10:00.

5. strona 16 pkt 16.1

było: 16.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **20.05.2022r.** o godz. 10:15 na platformie JOSEPHINE.

Jest: 16.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **25.05.2022r.** o godz. 10:15 na platformie JOSEPHINE.

6. Strona 20 pkt 22.3

Było: 22.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010 z dopiskiem: wadium szlaki zrywkowe LACHOWICE, JUSZCZYN, JASIEŃ-STRYSZAWA (w zależności, na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę) do dnia 20.05.2022r do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Jest: 22.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010 z dopiskiem: wadium szlaki zrywkowe LACHOWICE, JUSZCZYN, JASIEŃ-STRYSZAWA (w zależności, na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę) do dnia **25.05.2022r** do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Zastępca Nadleśniczego
[Signature]
mgr inż. Tadeusz Jurzak

Załącznik:

Przedmiar prac –część 3 po zmianach.

Szlaki zrywkowe Leśnictwo Jasień oddz. 59 a

0.3. JASIEŃ - DIERŻANIA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Szlak zrywkowy - ustabilizowanie skarpy na długości 100mb oddz. 59a				
1.1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ - ustabilizowanie skarpy na odcinku 100 mb o szerokości ok. 70 cm	m ³	35
		100,0*0,7*0,5	razem m ³	35
1.2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 10cm	m ²	70
		100,0*0,7	razem m ²	70
1.3	KNR 2-31 0204/04 (dopłata 20x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu - 20 cm	m ²	70
		100,0*0,7	razem m ²	70
1.4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m ²	70
		100,0*0,7	razem m ²	70
1.5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 13x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m ²	70
		100,0*0,7	razem m ²	70
1.6	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego okoronowanego - odwodnienie		
		Wodospusty - 2 szt. dł. 6 m $((0,10*0,10)*2+(0,075*0,075))*3,14*6,0*2$	m ³	0,966
			razem m ³	0,966

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weihrauch
Upr. bud. Nr 36/2001
SLK/6628/WBKb/16

Drewniany łącznik na szlaku w Leśnictwie Jasień oddz. 59a

24. NR 2 PRZEDMIAR PDA
023. JASIEŃ STRYDAWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozebranie uszkodzonej konstrukcji łącznika Rozebranie uszkodzonej konstrukcji drewnianego łącznika dl. 8 mb, szer. 4 m		
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianego łącznika - belki poprzeczne 4,0*8,0	m2	32
		razem	m2	32
2	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianego łącznika - belki podłużne 5*8,0	m	40
		razem	m	40
		Łącznik drewniany Naprawa awaryjna drewnianego łącznika dl. 8 mb, szer. 4 m - drewno materiał inwestora		
3	KNR 2-11 0301/04	Wykonanie drewnianego łącznika szer. 4,0m dl. 15,0 m Łącznik - belki nośne podłużne (legary) o średnicy ok. fi 20 cm (+/- 2,5cm), łączna dl 8 m 5*8,0*0,10*0,10*3,14 Łącznik - dylówka - wałki o średnicy fi 10-15 cm, średnia fi 12,5 cm, szerokości 4,0 m 4,0*64*0,0625*0,0625*3,14 Belki zabezpieczające skrajne - wałki o średnicy fi 10-15 cm, średnia fi 12,5 cm, długości łącznej 8,0 mx2 2*8,0*0,0625*0,0625*3,14	m3 m3 m3	1,256 3,14 0,196
		razem	m3	4,592
4	KNR 2-01 0503/02	Obsypywanie nawierzchni z drewna okrągłego warstwą ziemi grubości 5 cm grunt kategorii III-IV 8,0*4,0*0,05	m3	1,6
		razem	m3	1,6
		Dylówka - ubezpieczenie najazdu i wjazdu Wykonanie zabezpieczenia - najazdu i wjazdu łącznika dylówką o szer. 3.5 o łącznej długości 2x8,0=16 mb - drewno materiał inwestora		
5	KNR 2-31 0101/01	Korytowanie o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości odcinków szlaku oraz po 2,0 m na najjeździe i zjeździe z dylówki w gruncie kategorii I-IV 3,5*(8,0+2,0)*2	m2	70
		razem	m2	70
6	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,15m3 - wykonanie rowków pod belki podłużne - legary 0,20*0,20*2*8,0*2	m3	1,28
		razem	m3	1,28
7	KNR 2-11 0301/04	Ułożenie legarów z drewna okrągłego iglastego korowanego (jodła, modrzew) o średnicy fi 15-20 cm, średnia fi 17,5 cm 0,0875*0,0875*3,14*2*8,0*2	m3	0,769
		razem	m3	0,769
8	KNR 2-11 0301/04	Ułożenie nawierzchni z drewna okrągłego iglastego korowanego (jodła, modrzew) - dylówki wałki o średnicy fi 10-15 cm, średnia fi 12,5 cm, długości 3,5 m 0,0625*0,0625*3,14*128*3,5	m3	5,495
		razem	m3	5,495
9	KNR 2-01 0236/02	Ubezpieczenie najazdu i wjazdu dylówki z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi 2*0,35*3,5*2,0	m3	4,9
		razem	m3	4,9
10	KNR 2-01 0503/02	Obsypywanie nawierzchni z drewna okrągłego warstwą ziemi grubości 5 cm grunt kategorii III-IV (2*8,0)*3,5*0,05	m3	2,8
		razem	m3	2,8
		Transport drewna		
11	KNR 2-31 1507/03	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t drewna ze składu 11,399*0,7	t	7,979
		razem	t	7,979

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weihrauch
Upr. bud. Nr 36/2001
SLK 6828 MBKb/16

11 MAJ 2022

Szlaki zrywkowe w Lesnictwie Stryszawa oddz.200 b

ZAT. NR 2 PRZEDMIAR
02.3 JANIEŃ - STRYSZAWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Szlak zrywkowy oddz.200b Wykonanie nowego szlaku na łącznej dł. 390 mb. szer. 3,0 m				
1	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
2	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm		
		8	szt	8
		razem	szt	8
3	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm		
		6	szt	6
		razem	szt	6
4	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
5	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
6	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - wyprofilowanie szlaku 390,0*0,3*3,0*0,5		
		razem	m3	175,5
			m3	175,5
7	KNR 2-01 0233/03	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) - plantowanie powierzchni szlaku 390,0*3,0		
		razem	m2	1 170
			m2	1 170
Poszerzenie szlaku oddz. 200 b Wykonanie poszerzenia szlaku na łącznej dł. 400 mb - szer. poszerzenia 1 m				
8	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - poszerzenie szlaku Poszerzenie o 1 m 400,0*1,0*0,2*0,5		
		razem	m3	40
			m3	40
9	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie poszerzonego szlaku zrywkowego Profilowanie na dł. 400 m, szer. 3 m 400,0*3,0		
		razem	m2	1 200
			m2	1 200
Odwodnienie szlaku oddz. Wykonanie drewnianych wodospustów				
10	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - wykonanie wodospustów na szlaku zrywkowym - drewno korowane nasyczone Wykonanie wodospustów - 3 szt. dł. 4 m $((0,075*0,075)*2+(0,1*0,1))*3,14*4,0*3$		
		razem	m3	0,801
			m3	0,801

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weihrauch
Upr. bud. Nr 36/2001
SIK/6626/WBKb/16