

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa drogi leśnictwo Witostowice nr inw. 220/0148”;

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Witostowice, dolnośląskie

NAZWA INWESTORA: LP Nadleśnictwo Henryków,

ADRES INWESTORA: ul. Polna 5, 57-210 Henryków

BRANŻE: Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Wilczyński Sebastian

DATA OPRACOWANIA: 08.2025r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.2025r

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+023 strona lewa	m3		
		11 * 0,5 * 0,05	m3	0,275	
				RAZEM	0,275
2	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+040 strona lewa	m3		
		17 * 0,4 * 0,04	m3	0,272	
				RAZEM	0,272
3	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+056 strona lewa	m3		
		16 * 0,5 * 0,05	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
4	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+056 strona prawa	m3		
		16 * 0,04 * 0,4	m3	0,256	
				RAZEM	0,256
5	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+165 strona lewa	m3		
		75 * 0,7 * 0,05	m3	2,625	
				RAZEM	2,625
6	KSNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm km 0+236 strona lewa	m3		
		57 * 0,7 * 0,05	m3	1,995	
				RAZEM	1,995