

Przedmiar robót

Malowanie siedziby Obwodu Drogowego w Grybowie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. REMONT		
		1.1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i innych elementów (4*2,5*4)+(1,5*1,2*20)+(1,5*0,35*20)+(2,1*1*27)+25	m2	168,2
		razem	m2	168,2
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 12,42+7,84+10,88+15,4+27,2+18,48+9,52+13,5+8,4+19,74+6,72+26,4+16,34+5,7 5+25,83+5,6+4+11,5+7,41+7,56+66,12+11,2+9,31+8,74+25,11+38,25+10,4+7,84+ 2,34+18,48+4,48+24,64+12,32+7	m2	506,72
		razem	m2	506,72
		1.2. Przygotowanie do malowania		
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z naprawą rys, pęknięć i odprysków (4*0,5)+(5*0,3)+(3*0,4)+(2*0,6)+(8*0,2)+(6*0,4)	m2	8,9
		razem	m2	8,9
		1.3. Malowanie		
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną wewnętrzną o klasie 1 odporności na szorowanie, o wykończeniu matowym, odpornym na wyblyszczanie - wg ustalonej kolorystyki <u>Ściany wewnętrzne:</u> 39,42+30,24+35,64+111,22+84,24+46,44+33,48+42,66+33,48+48,06+56,16+43,7 4+56,16+4,92+39,42+33,64+30,78+114,1+19,04+45,50+84+91+38,88+30,24+16,7 4+48,06+54+38,88	m2	1350,14
		razem	m2	1350,14
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbą ceramiczną, głęboko matową, antyrefleksyjną - kolor biały <u>Sufity:</u> 12,42+7,84+10,88+15,4+27,2+18,48+9,52+13,5+8,4+19,74+6,72+26,4+16,34+5,7 5+25,83+5,6+4+11,5+7,41+7,56+66,12+11,2+9,31+8,74+25,11+38,25+10,4+7,84+ 2,34+18,48+4,48+24,64+12,32+7	m2	506,72
		razem	m2	506,72
		1.4. Fasada - elewacja, roboty zewnętrzne		
6	KNR K-08 0106/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie - cokół (3*0,9)+(7*0,6)+(6,2*0,5)	m2	10
7	KNR K-08 0106/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na ścianach - cokół (3*0,9)+(7*0,6)+(6,2*0,5)	m2	10
		1.5. Malowanie fasada - elewacji, roboty zewnętrzne		
8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie (4*2,5*4)+(1,5*1,2*20)+25	m2	101
9	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji 393,12+171,36	m2	564,48
10	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - gruntowanie 393,12+171,36	m2	564,48
11	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie, tynk fakturowy dwukrotne malowanie ścian budynku wg ustalonej kolorystyki	m2	564,48
		1.6. Instalacja teletechniczna		
12	KNNR 5 0101/06	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Rurka instalacyjna RVKL 22 mm	mb	35
13	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód YTKSY 4x2x0,5 mm2	mb	35