

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace Remontowe BP Lublin 2025					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (850.912+470.757)*0.05	m ²		
			m ²	66.083	
				RAZEM	66.083
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		470.757	m ²	470.757	
				RAZEM	470.757
d.1	KNR 4-01 1204-02 HALA C	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	Pok nr. 104	(2.82+4.70)*2*2.90-2.90*1.40	m ²	39.556	
	Pok nr. 105	(4.85+4.70)*2*2.90-2.90*1.40	m ²	51.330	
	Pok nr. 106	(5.90+4.70)*2*2.90-5.70*1.40	m ²	53.500	
	SERWEROW-NIA	(2.48+2.98)*2*2.90	m ²	31.668	
	Pok nr. 107	(1.60+2.88)*2*2.90	m ²	25.984	
	PRZEDSIO-NEK				
	Pok nr. 107/1	(4.30+3.00)*2*2.90-3.90*1.40	m ²	36.880	
	Pok nr. 107/2	(4.70+6.04)*2*2.90-3.90*1.40	m ²	56.832	
	Pok nr. 108	(4.65+6.04)*2*2.90-3.90*1.40	m ²	56.542	
	Pok nr. 109	(7.12+9.04)*2*2.90-3.90*1.40*2	m ²	82.808	
	Pok nr. 110	(7.12+5.90)*2*2.90-5.70*1.40	m ²	67.536	
	Pok nr. 112	(7.12+5.88)*2*2.90-5.70*1.40	m ²	67.420	
	Pok nr. 113	(7.12+4.40)*2*2.90-2.90*1.40	m ²	62.756	
	WC MĘSKIE	(2.31+2.86)*2*0.98+(3.62+2.31)*2*0.98	m ²	21.756	
	POK SOCJAL	(2.90+4.72)*2*1.50	m ²	22.860	
	WC DAMSKIE	(2.23+2.78)*0.87+(2.42+1.57)*2*0.87+(1.07+1.23)*2*0.87+(1.27+1.23)*2*0.87	m ²	19.653	
	KORYTARZ	((12.51+10.25+9.22)*2)*1.40+2.30*2*1.40	m ²	95.984	
	KLATKA	(1.43*2+3.46+1.73)*1.20+4.12*1.10+(1.22*2.50)*0.50+(1.53+3.46)*1.2+(2.50*1.35)*0.5+4.30*0.94+3.64*2.88+1.34*2.88+1.38*2.77+(2.77*1.50)*0.50+1.38*1.58+3.65*1.38+5.57*0.53	m ²	57.847	
	SCHODOWA				
				RAZEM	850.912
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	HALA C				
	Pok nr. 104	2.82*4.70	m ²	13.254	
	Pok nr. 105	4.85*4.70	m ²	22.795	
	Pok nr. 106	5.90*4.70	m ²	27.730	
	SERWEROW-NIA	2.48*2.98	m ²	7.390	
	Pok nr. 107	1.60*2.88	m ²	4.608	
	PRZEDSIO-NEK				
	Pok nr. 107/1	4.30*3.00	m ²	12.900	
	Pok nr. 107/2	4.70*6.04	m ²	28.388	
	Pok nr. 108	4.65*6.04	m ²	28.086	
	Pok nr. 109	4.66*9.04+2.94*2.76	m ²	50.241	
	Pok nr. 110	7.12*5.90	m ²	42.008	
	Pok nr. 112	7.12*5.88	m ²	41.866	
	Pok nr. 113	7.12*4.40	m ²	31.328	
	WC MĘSKIE	2.31*2.86+3.62*2.31	m ²	14.969	
	POK SOCJAL	2.46*2.90-0.90*0.42+2.26*2.05	m ²	11.389	
	WC DAMSKIE	2.23*2.78+2.42*1.57+1.07*1.23+1.27*1.23	m ²	12.877	
	KORYTARZ	12.51*2.30+10.25*3.16+9.22*2.30	m ²	82.369	
	KLATKA	5.70*3.72+1.33*3.47+1.46*3.47+1.74*4.41	m ²	38.559	
	SCHODOWA				
				RAZEM	470.757
d.1	NNRNKB 202 1134-02 KORYTARZ	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod lamperie (12.51*2+2.30)*1.50-(1.00*1.50)*7	m ²		
			m ²	30.480	
				RAZEM	30.480
d.1	KNR-W 2-02 0846-01 KORYTARZ	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach-barwa jasna (12.51*2+2.30)*1.50-(1.00*1.50)*7	m ²		
			m ²	30.480	
				RAZEM	30.480