

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rabe, oddz. 242b, 242d		
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 300*4*0,3	m3	360
		jw. 260*4*0,3	m3	312
		jw. 530*4*0,3	m3	636
		razem	m3	1 308
2	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów (0,4+1,2)/2*1*20	m3	16
		razem	m3	16
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 60cm		
		rura fi 60 1*8	m	8
		razem	m	8
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-40cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane na przyczółki na rury fi 60 1*2*2*5	mb	20
		razem	mb	20
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	15
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	10
7	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	5
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6m - materiał zamawiającego, oddz.		
			szt	1