PODDASZE - SKRZYDŁO GŁÓWNE - POZIOM 1

PODDASZE - POZIOM 2

PRZEKRÓJ E-E

WIDOK ŁUKARNY

RZUT ŁUKARNY

UWAGI:

0. NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ BRANŻY ARCH. SĄ RYS. KONSTRUKCYJNE
1. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ LICZONE DO WYSOKOŚCI 190cm
2. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH = 270cm W ŚWIETLE, POKOI OGÓLNOŚCIOWYCH - 260cm W ŚWIETLE.
3. WSZYSTKIE ŚCIANY DOPALOWANE DO ISTN. KONSTRUKCJI DREWN., KTÓRĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
4. WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE POZA STREFĘ PODDASZA NALEŻY USZCZELNIĆ I ZABEZPIECZYĆ DO ODP. OGNIOWEJ EI60
5. ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE PRZY POM. BIUR., W STREFIE PODWYŻSZONYCH BURTÓW KORYTARZA - NA PROFILACH STAL. DOPASOWANIE PRZY KOLUMNACH, DO WYSOKICH ŚCIANEK, WG ZALECEŃ PRODUCENTA
6. WSZYSTKIE ŚCIANKI GIPS-KARTON. Z WEŁNĄ MINERALNĄ, O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
   POMIESZCZENIA:
   POK, BIUR. - POK, BIUR. - Rw=54-64dB (NORMA 47 db)
   POK, BIUR. - KORYTARZ Rw min=54-64dB (NORMA 42 db)
   POK, BIUR. - POM. SANITARNE Rwmax=60db (NORMA 51 db)
7. WSZYSTKIE ŁUKARNY DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ, 10-12cm Z ZACHOWANIEM ZEWNĘTRZNYCH GABARYTÓW
8. DOCIEPLENIE DACHU W STREFIE PODDASZA UŻYTKOWEGO- WEŁNA MINERALNA GR. 20cm POMIĘDZY KROKWIAMI ORAZ NA SURFICIE PODWIESZONYM
9. IZOLACJA PODŁOGA - STYROPIAN TWARDY - 15-18cm
10. PODWIESIENIE POZIOMU PODŁOGI CAŁEGO PODDASZA O 17,5cm- DODATKOWY STOPIEŃ W KLATCE SCHODOWEJ (LARYNGE) PODWALIN I WYRÓWNANIE POZIOMU PODŁOGI)
11. ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE WZDŁUŻ OPOROWEJ W STREFIE WEŁGOTEMEU ORAZ DO ISTNIEJ ZEWNĘTRZNEJ WIĘZBOWEJ W POMIESZCZENIU WG ZALECEŃ PRODUCENTA
12. WSZYSTKIE ŚCIANKI KOLANKOWE W LINII ISTNIEJĄCYCH OKIEN W ŁUKARNACH - DOPASOWANE NA BUDOWIE
13. WSZYSTKIE BLUZY SKRAZ Z KONSTR. DREWNIANĄ OBŁUZYĆ PŁYTAMI GIPS. -KARTON. GKF DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
14. WSZYSTKIE POSADZKI DYLATOWAĆ - PRZYCINAĆ FUGOWĄ W MIEJSCACH DYLATOWANIA PŁYTEK GRES
15. WYLEWKĘ POSADZKI ZBROIĆ SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ, Z PRĘTÓW ø3mm O OCZKACH 20x20cm
16. WYKONAĆ CVO NA BUDOWIE „ECHA LINIĘ PRZEBIĆ KANAŁOWIENIT. W DACHU - PATRZ ELEWACJE UZGODNIONE Z MKZ
17. PRZEBICIA INSTALAC. WG PROJ BRANŻOWYCH UZGLOWANIE P-POZ.
18. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
19. OBUDOWĘ ISTN. DREWNIANEJ Z PŁYT GKF DOPASOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJ. KONSTRUKCJI WG RYS. KONSTR.

BLOCZKI YTONG GR.17,5cm, O ODP. POŻ. REI 120

ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE O GRUBOŚCI DOSTOSOWANEJ DO WYMAGANEJ WYSOKOŚCI, DO ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ KONSTR.WZGL WIĘZBY DREWNIANEJ

WYBURZENIA (DOT. ŚCIANEK W STREFIE POKOI GOŚCINNYCH)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIE FRAGMENTU STROPU WG PROJ. KONSTR.

PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE WSPOMAGANE MECHANICZNIE - PATRZ PROJEKT BRANŻOWY

AKCEPTUJĘ ZMIANY:
1. NITROBETONOWANIE KORYTARZA
2. PRZEBUDOWA DRZWI LOCZNIE Z LICOWANIEM STOLARKI

MAŁGORZATA LASAK
Projektant uprawnień architektury
Projektowanie architektura
71-063 Szczecin, ul. Bukowińska 6/24
tel. 091 484 07 30
REGON 810485120, NIP 851-167-91-36

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Maciej Bednarczyk
upr. 320/Szczecin/97

DOKUMENTACJA ZATWIERDZONA
KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Piotr Cygalski

Nazwa zadania:	ADAPTACJA PODDASZA I MODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY APELACYJNEJ, PROKURATURY OKRĘGOWEJ I PROKURATURY REJONOWEJ W SZCZECINIE
Wykonawca:	ZAKŁAD BUDOWLANY PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "PROKON" mgr inż. GRZEGORZ GRABOWSKI 71-112 Szczecin, ul. Porlebiowskiego 8/24 Regon 810487291, NIP 851-001-55-58
Nazwa obiektu:	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ I REJONOWEJ W SZCZECINIE
Branża:	ARCHITEKTURA
Adres:	70-952 Szczecin, ul. Strzelecka 6
Skala:	1:50
Inwestor:	Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Szczecinie, ul. Strzelecka 6
Data:	11.2008
Tytuł rysunku:	RZUT PODDASZA - SKRZYDŁO GŁÓWNE
Faza:	P.W.
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Lasak — podpis, pieczęć imienna
Nr rys.	2.
Opracował:	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Szarkowska — podpis, pieczęć imienna