

Bucharzewo, dnia 28.03.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.1.1.2025

WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA:

Dotyczy: postępowania na „**Budowa dostrzegalni przeciwpożarowej z systemem antenowym i monitoringiem wizyjnym, na potrzeby Nadleśnictwa i otoczenia, w skład której wchodzi: wieża strunobetonowa z fundamentem, ogrodzenie, utwardzenie terenu, instalacja zasilająca i teletechniczna w obrębie Bucharzewo na działce nr. ewid.: 327/5**”. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieraków reprezentowane przez Aleksandrę Napartę – Nadleśniczego, siedziba Nadleśnictwa, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, jako zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie programu badań archeologicznych - na ten dokument powołuje się Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej decyzji nr 21 2023 C .

Odpowiedź:

W załączeniu Program badań archeologicznych

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEL
Nadleśnictwa Sieraków

Tomasz Józefczak

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawę prowadzi: Agata Migoś - Specjalista w n-ctwie, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl
tel.: +48 61 295-20-65, e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl
Bank PKO BP Oddział 1 w Szamotułach 15 1020 4128 0000 1102 0035 0421

www.lasy.gov.pl

Program

„Budowa wieży strunobetonowej wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową, monitoringiem CCTV, systemem alarmowym, WLZ i połączeniem kablem światłowodowym z pomieszczeniem PAD na działce 327/5”

1. Badaniami towarzyszącymi inwestycji objęty zostanie obszar wyznaczony pod budowę wieży strunobetonowej wraz terenem do niej przyległym na którym wybudowana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej. Obszar badań w rzucie będzie posiadać kształt kwadratu o całkowitej powierzchni wynoszącej 120 m². Wykop pod fundament osiągnie głębokość 1,6 m p.p.t. Głębinie wykopu fundamentowego wykonane zostanie przy użyciu sprzętu mechanicznego. Po jego wykonaniu możliwy będzie wgląd i odnotowanie układu nawarstwień ujawnionego w ścianach profilowych. Z pozostałego obszaru badań przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego usunięta zostanie warstwa humusu o miąższości 0,3 – 0,4 m, w celach budowy nowego podłoża. Odsłonięty strop istniejącej warstwy zostanie zlustrowany pod względem występowania obiektów archeologicznych oraz materiału ruchomego. Badania archeologiczne towarzyszyć będą również budowie instalacji elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej od budynku do projektowanej wieży. Sprzętem mechanicznym zostanie wykonany wykop liniowy o szerokości ok. 0,5 m i maksymalnej głębokości 1,0 m p.p.t. Całkowita długość wykopu instalacyjnego wyniesie 52 mb.
2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych badań obiektów archeologicznych lub nawarstwień kulturowych przeprowadzone zostaną ratownicze badania archeologiczne z wykonaniem stosownej dokumentacji. Ujawnione obiekty i materiał ruchomy zostaną zinwentaryzowane.
3. Badania towarzyszące inwestycji budowlanej przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi w praktyce badawczej standardami oraz wymogami konserwatorskimi.
4. Badania archeologiczne towarzyszące inwestycji posiadać będzie charakter stały.
5. Sporządzona zostanie dokumentacja powykonawcza – konserwatorska.
6. Do archiwum Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków złożone zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych, zawierające opracowanie uzyskanych wyników.