



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35 – 001 Rzeszów

WOOS.420.12.1.2026.IM.16

Rzeszów, dnia 11 września 2026 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz.1691);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2026 r., znak: GE_26_06_34_KH Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Gazociąg Jarosław - Sandomierz DN250/300 (odc. w m. Nisko, kolizje) - przebudowa**” obejmującego swoim zakresem:

- **rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m w miejscowości Nisko**
- **budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m w miejscowości Nisko** oraz niżej wymienionej dokumentacji, m.in.:

- 1) Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dane określone w art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
- 2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać;

orzekam

- I. STWIERDZAM** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Gazociąg Jarosław - Sandomierz DN250/300 (odc. w m. Nisko, kolizje) - przebudowa**” obejmującego swoim zakresem:

- rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m w miejscowości Nisko
- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m w miejscowości Nisko

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, koniecznego do przeprowadzenia prac budowlanych. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonania wycinki w ww. okresie powinna być ona poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem wycinki. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu (w zakresie pasa montażowego), należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) grupy drzew/ krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/ krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;
 - f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu,

- szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/ krzewów cementu, wapna i gruzu;
- h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
- i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
3. Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną, zostaną przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15 października. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem, iż poprzedzone one będą kontrolą przyrodnika, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Kontrole te powinny się odbyć w terminie 1 – 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 4. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca przechowywania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostaną uszczelnione tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
 5. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć, np. szczelnie przykryć siatką o drobnych oczkach po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 6. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie magazynowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
 7. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie.
 8. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00, za wyjątkiem prac, których technologia nie pozwala na ich przerwanie (np. próby ciśnieniowe, metody bezwykopowe).

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 15 czerwca 2026 r., znak: GE_26_06_34_KH Operatora Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Jarosław - Sandomierz DN250/300 (odc. w m. Nisko, kolizje) - przebudowa” obejmującego swoim zakresem:

- rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m w miejscowości Nisko
- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m w miejscowości Nisko.

Wniosek wymagał uzupełnienia pod względem formalnym, dlatego też pismem z dnia 22 czerwca 2026 r., znak: WOOS.420.12.1.2026.IM.2, wezwano Inwestora do uzupełnienia wniosku. W dniu 26 czerwca 2026 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Systemie Informacji o Środowisku (SIOS) pod numerem 972/2026.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, tj.: *„instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”*, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 1, lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawy, jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionej w art. 38 pkt 2 lit. zg, tj.: *„budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”*, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2025 r., poz. 1222).

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji uwzględniono przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po analizie przedłożonych materiałów m.in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że zgromadzona dokumentacja przedstawia w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 01 lipca 2026 r., znak: WOOS.420.12.1.2026.IM.6 powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach przedmiotowego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 01 lipca 2026 r., znak: WOOS.420.12.1.2026.IM.4

i WOOS.420.12.1.2026.IM.5, zwrócił się odpowiednio do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 01 lipca 2026 r., znak: WOOS.420.12.1.2026.IM.6 tut. Organ poinformował strony postępowania o podjętych działaniach, podczas prowadzonego postępowania.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, odpowiadając na ww. wystąpienie, w swojej opinii z dnia 15 lipca 2026 r., znak: SNZ.9020.13.9.2026 uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w opinii z dnia 15 lipca 2026 r., znak: RS.ZZS.4130.151.2026.MZ, stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podczas analizy informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także stanowiskiem organów opiniujących, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zaistniała konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stosownie do zapisów art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2026 r., znak: WOOS.420.12.1.2026.IM.11 powiadomił strony o wydanej opinii przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz o zebranych materiałach dowodowych, niezbędnym do wydania wnioskowanej decyzji środowiskowej. We wskazanym terminie żadna ze stron, nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje:

- rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m, w miejscowości Nisko,
- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m, w miejscowości Nisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w powiecie niżańskim, gminie Nisko, obręb 0001 Nisko. Teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze zurbanizowanym, charakteryzującym się występowaniem zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury komunikacyjnej oraz licznych elementów uzbrojenia terenu. W rejonie przedsięwzięcia występują również tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz lokalne zadrzewienia i zakrzewienia. Realizacja planowanego zadania wiązać się będzie z koniecznością czasowego demontażu ogrodzeń działkowych, które lokalnie przecinają trasę istniejącej sieci gazowej.

Przygotowanie terenu pod budowę wymagać będzie przeprowadzenia następujących robót m.in.: zorganizowania drogi komunikacyjnej wzdłuż trasy, usunięcia roślinności w pasie montażowym, zdjęcia warstwy humusu z całej szerokości pasa montażowego i przymowanie jej obok trasy wykopu, przygotowania komór do realizacji prac metodą bezwykopową, splantowania terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaż, oznakowania rejonu prowadzenia prac oraz wycinki drzew i krzewów. Ponadto, prace realizacyjne obejmować będą m.in.: wykonanie wykopu, przygotowanie rur, spawanie, czyszczenie, izolowanie, układ gazociągu, próby ciśnieniowe, zasypanie wykopów oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Planowane prace rozpoczną się na działce o nr ewid. 3827/2 (obręb 0001 Nisko), gdzie zlokalizowano miejsce wpięcia projektowanego odcinka gazociągu DN300 do istniejącej sieci gazowej. Nowy gazociąg znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci DN300, zakwalifikowanej do rozbiórki/wyłączenia z eksploatacji. Drugie miejsce wpięcia do istniejącej sieci gazowej zaprojektowano na działce o nr ewid. 3232/10 (obręb 0001 Nisko).

Przekroczenia dróg publicznych (ul. Głowackiego, ul. Reymonta) wykonane zostaną metodą bezwykopową.

Dojazd do miejsc prowadzenia robót budowlanych na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniony będzie z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego. W celu dojazdu do miejsca prac, planuje się wykorzystanie istniejących zjazdów prowadzących z ul. Głowackiego oraz ul. Reymonta na działki prywatne oraz dodatkowo, w celu zapewnienia dojazdu do terenu prowadzonych robót, przewiduje się wykonanie zjazdów z ul. Reymonta. Zjazdy te, będą miały charakter tymczasowy i zostaną wykonane poprzez lokalne wyrównanie terenu oraz jego utwardzenie, np. przy użyciu płyt betonowych lub warstwy kruszywa (żwiru). W zakresie niezbędnym do prowadzenia prac, równoległe do projektowanego gazociągu, przewiduje się wykonanie tymczasowych dróg technologicznych umożliwiających dojazd sprzętu budowlanego oraz transport materiałów. Drogi te, będą miały charakter czasowy i po zakończeniu robót budowlanych zostaną one zlikwidowane, a teren zostanie uporządkowany.

Prace związane z wykonaniem prac budowlanych będą wiązać się z zajęciem gruntów w pasie montażowym dla potrzeb realizacji inwestycji. Będzie to pas technologiczny przeznaczony na prace budowlane związane z rozbiórką i budową gazociągu oraz teren, który będzie pełnił funkcję dojazdu do miejsca prac. Przewidywana powierzchnia, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosić będzie ok. 14 280 m².

Pas montażowy wykorzystywany będzie do m.in.: wykonania wykopu, przymowania humusu ze strefy wykopu, przymowania gruntu mineralnego z wykopu, zorganizowania tymczasowych dróg komunikacyjnych, przygotowania komór do realizacji prac metodą bezwykopową, ułożenia i montażu rur, transportu na czas wykonywania prac budowlanych, rozbiórki istniejących odcinków gazociągu. W obrębie pasa montażowego zorganizowane zostanie zaplecze budowy (zaplecze sanitarne, materiałowe, sprzętowe, postojowe).

Roboty budowlane przebiegać będą potokowo. Na teren budowy będą przywożone odcinki rur o odpowiedniej długości, które zostaną ułożone wzdłuż wykopu, a następnie zamontowane. Roboty budowlane odbywać się będą odcinkami długości ok. kilkudziesięciu metrów dziennie, będą one realizowane głównie na terenach prywatnych posesji.

Nie przewiduje się trwałego zajęcia terenu na etapie eksploatacji planowanego odcinka gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) dla projektowanego odcinka gazociągu DN300 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 6 m (po 3 m na stronę od osi gazociągu), której środek stanowi oś gazociągu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu na większości jego długości, przy zachowaniu rozbiórki jedynie w miejscach bezpośrednich kolizji z projektowanym gazociągiem. Łączna długość odcinków przewidzianych do rozbiórki wynosi ok. 40 m, natomiast wyłączeniu z eksploatacji podlegać będą odcinki o łącznej długości ok. 260 m.

Trasa planowanego gazociągu przebiegać będzie przez tereny chronione pod względem akustycznym.

Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia związana będzie z pracą maszyn budowlanych (m.in. koparko-spycharka, wiertnica, agregat prądotwórczy, dźwig) oraz z transportem materiałów budowlanych. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00, za wyjątkiem prac, których technologia nie pozwala na ich przerwanie. W celu ograniczenia emisji hałasu, unikało się będzie jednoczesnej pracy urządzeń o wysokim poziomie mocy akustycznej. Wykorzystywane będą maszyny i pojazdy wyłącznie w dobrym stanie technicznym. Oddziaływania te będą miały charakter tymczasowy, ograniczony do czasu trwania robót i ustaną bezpośrednio po ich zakończeniu.

Wybudowana sieć gazowa w trakcie eksploatacji nie wpłynie na zmianę warunków akustycznych na terenach chronionych pod względem akustycznym, tym samym dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji zadania związana będzie głównie z wykonywaniem prac budowlanych oraz ruchem pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi niewielki wpływ gazu do atmosfery. Prace związane z upustem gazu będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych, a jego objętości będą śladowe, potrzebne jedynie na rozruch sieci. Emisji tych nie można wyeliminować, będą one miały charakter krótkoterminowy, a uciążliwości związane z tym etapem ustaną wraz z zakończeniem prac realizacyjnych.

W trakcie normalnej eksploatacji gazociąg nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Podczas bezawaryjnej eksploatacji sieci gazowej nie występuje emisja gazu do atmosfery. Jak w każdym urządzeniu technicznym, może jednak dojść do wystąpienia sytuacji awaryjnej, której efektem będzie rozszczelnienie gazociągu i niekontrolowany wpływ gazu. W takim przypadku zostaną zastosowane specjalne procedury awaryjne wdrożone i stosowane przez operatora.

Etap realizacji i eksploatacji (przeglądy eksploatacyjne, ewentualne naprawy) przedsięwzięcia skutkować będzie wytwarzaniem odpadów. Odpady wytwarzane podczas prac realizacyjnych będą selektywnie magazynowane, w wyznaczonym miejscu, w sposób dostosowany do ich właściwości. Odpady będą zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Wytworzone odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom. Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Co do zasady, układanie rurociągów podziemnych oraz armatury odbywać się będzie w suchym wykopie. W przypadku zaistnienia zwierciadła wód gruntowych przewyższającego rzędną dna wykopów lub wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych wykopy będą odwadniane. Wody pochodzące z odwadniania wykopów budowlanych, planuje się odprowadzać poprzez np. rozdeszczowanie na powierzchnię terenu (do gruntu) w obrębie pasa robót.

Wszelkie zasadnicze naprawy oraz tankowanie pojazdów będą odbywać się poza pasem montażowym, w miejscach do tego przeznaczonych, tj. naprawy w bazach wykonawcy, natomiast tankowania na ogólnodostępnych stacjach paliw. Ewentualne drobne czynności eksploatacyjne (np. wymiana koła, czy uzupełnienie paliwa w wykorzystywanych urządzeniach np. agregat prądotwórczy) wykonywane będą w obrębie zaplecza budowy. Zaplecze budowy zostanie przygotowane w sposób ograniczający możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód, w szczególności poprzez zastosowanie utwardzonego i zabezpieczonego podłoża oraz wyposażenie w środki sorpcyjne, umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych, substancje te wraz z zanieczyszczonym gruntem zostaną zebrane i przekazane jednostkom zajmującym się ich unieszkodliwieniem.

Projektowana sieć gazowa zostanie poddana hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności z wykorzystaniem jako czynnika próbnego wody, dla uzyskania pewności

długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Przed przeprowadzeniem prób hydraulicznych, konieczne będzie płukanie sieci gazowej. Woda zostanie zakupiona z przedsiębiorstwa wodociągowego, a po zakończeniu ww. czynności, zgromadzona będzie w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach. Sposób zagospodarowania ww. wód zostanie ustalony z właściwym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda na potrzeby socjalno-bytowe pracowników zostanie zapewniona przez wykonawcę robót budowlanych.

W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno - bytowe. W celu odprowadzenia ww. ścieków zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośny sanitariat, zgromadzone w nim ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane w miarę potrzeb przez uprawnione podmioty.

Eksploatacja sieci gazowej nie będzie związana z powstawaniem ścieków.

Mając na uwadze charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 425 Dębica - Stalowa Wola – Rzeszów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (dalej „IIaPGW”), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Barcówka” o kodzie PLRW20001022929, typ PNp (potok lub strumień nizinny piszczysty), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, o umiarkowanym stanie ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny dla ww. JCWP to OWO oraz azot amonowy. Stan chemiczny przedmiotowej JCWP jest poniżej dobrego, natomiast wskaźnikiem determinującym ten stan jest benzo(a)piren. Aktualnie JCWP jest w złym stanie ogólnym - zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D. Stan chemiczny JCWP: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] określono poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia tej JCWP została zaliczona do następujących obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B, specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PL.ZIPOP.1393.N2K. PLH180055.H, użytek ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1812053.156, użytek ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1812053.157, użytek ekologiczny „Uroczysko Bardo” PL.ZIPOP.1393.UE.1812053.158, użytek ekologiczny bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1812053.152.

Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000119, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu, zlokalizowany w odległości ok. 2 km od miejsca realizacji zadania.

Teren inwestycyjny położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

Teren objęty przedsięwzięciem obejmuje obszary o charakterze mieszkaniowym oraz komunikacyjnym. Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez tereny stanowiące w większości działki prywatne, zagospodarowane jako przydomowe ogrody, tereny zieleni urządzonej oraz tereny komunikacyjne. W rejonie przedsięwzięcia występują również powierzchnie porośnięte roślinnością trawiastą, a lokalnie pojedyncze skupiska krzewów oraz drzew. Pokrycie szatą roślinną na obszarze przedsięwzięcia stanowią głównie trawniki, roślinność ruderalna oraz roślinność charakterystyczna dla terenów przydomowych. Lokalnie występują nasadzenia ozdobne, krzewy oraz pojedyncze drzewa liściaste i owocowe. W sąsiedztwie przedsięwzięcia występują również niewielkie powierzchnie zadrzewień i zakrzewień.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono występowanie drzew liściastych i iglastych, drzew owocowych, krzewów oraz młodych samosiewów, związanych głównie z zagospodarowaniem posesji prywatnych. Zinwentaryzowano około 50 drzew różnych gatunków, przy czym znaczną część stanowią drzewa owocowe oraz zieleń przydomowa związana z użytkowaniem działek mieszkalnych. Wśród zinwentaryzowanych drzew dominują drzewa owocowe reprezentowane przez jabłonie, śliwy i grusze, brzozę brodawkowatą, orzech włoski, świerk pospolity i dąb szypułkowy. Lokalnie występują również wiązy, sosny, olsze, klony, leszczyna oraz czeremcha amerykańska. Analiza przebiegu projektowanego gazociągu wykazała możliwość wystąpienia kolizji części istniejącej roślinności z planowanymi robotami budowlanymi.

W związku z planowanym przedsięwzięciem, konieczne będzie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Wycinka ograniczy się do niezbędnego minimum, koniecznego do przeprowadzenia prac budowlanych. Wycinka przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonania wycinki w ww. okresie powinna być ona poprzedzona kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem wycinki. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

Na obszarze objętym przedmiotowym przedsięwzięciem stwierdzono występowanie m.in.: kreta europejskiego, jeża europejskiego, pszczoły miodnej, wróbla zwyczajnego, trzmiela ziemnego, bogatki zwyczajnej oraz kosa. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania na gatunki chronione fauny, w szczególności, z uwagi na podziemny charakter projektowanego gazociągu. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązać się z powstaniem barier migracyjnych. Po zakończeniu robót budowlanych, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wizja w terenie nie wykazała występowania roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że na terenie prowadzonych prac, w stosunku do roślin inwazyjnych podjęte zostaną działania mające na celu ich eliminację.

Uwzględniając zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie, nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. W związku z powyższym uznano brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym odpowiedniej oceny, wymaganej w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych w przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Mając na względzie charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnego wpływu na krajobraz.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia można uznać, iż zarówno realizacja zadania, jak i późniejsza eksploatacja, nie będzie generować oddziaływań mogących mieć znaczący wpływ na klimat, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Szczelność planowanego odcinka gazociągu zostanie zapewniona poprzez zastosowanie materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej oceniono na mało prawdopodobne.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów
3. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, w związku z art. 74 ust. 3aa ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35 – 959 Rzeszów
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola
3. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00 – 928 Warszawa
4. WOOS aa

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.12.1.2026.IM.16

Rzeszów, dnia 11 września 2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

pn.: „Gazociąg Jarosław - Sandomierz DN250/300 (odc. w m. Nisko, kolizje) - przebudowa” obejmującego swoim zakresem:

- rozbiórkę/wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m w miejscowości Nisko

- budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m w miejscowości Nisko

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na:

- rozbiórce/wyłączeniu z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 3,14 MPa o długości nie większej niż 300 m, w miejscowości Nisko,
- budowie nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa o długości nie większej niż 350 m, w miejscowości Nisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w powiecie niżańskim, gminie Nisko, obręb 0001 Nisko. Teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze zurbanizowanym, charakteryzującym się występowaniem zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury komunikacyjnej oraz licznych elementów uzbrojenia terenu. W rejonie przedsięwzięcia występują również tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz lokalne zadrzewienia i zakrzewienia. Realizacja planowanego zadania wiązać się będzie z koniecznością czasowego demontażu ogrodzeń działkowych, które lokalnie przecinają trasę istniejącej sieci gazowej.

Planowane prace rozpoczną się na działce o nr ewid. 3827/2 (obręb 0001 Nisko), gdzie zlokalizowano miejsce wpięcia projektowanego odcinka gazociągu DN300 do istniejącej sieci gazowej. Nowy gazociąg znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci DN300, zakwalifikowanej do rozbiórki/wyłączenia z eksploatacji. Drugie miejsce wpięcia do istniejącej sieci gazowej zaprojektowano na działce o nr ewid. 3232/10 (obręb 0001 Nisko).

Prace związane z wykonaniem prac budowlanych będą wiązać się z zajęciem gruntów w pasie montażowym dla potrzeb realizacji inwestycji. Będzie to pas technologiczny przeznaczony na prace budowlane związane z rozbiórką i budową gazociągu oraz teren, który będzie pełnił funkcję dojazdu do miejsca prac. Przewidywana powierzchnia, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosić będzie ok. 14 280 m².

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu na większości jego długości, przy zachowaniu rozbiórki jedynie w miejscach bezpośrednich kolizji z projektowanym gazociągiem. Łączna długość odcinków przewidzianych do rozbiórki wynosi ok. 40 m, natomiast wyłączeniu z eksploatacji podlegać będą odcinki o łącznej długości ok. 260 m.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)