

# FORMULARZ OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.  
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa  
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa  
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.</b>						
1		<b>DOJAZD POŻAROWY DP-15 "NIEBIESKA"</b>				
1.1		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem</b>				
1 D 05.02.01; D- d.1. 04.08.05 1		Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m <sup>2</sup>	12 600,00		
2 D 05.02.01; D- d.1. 04.08.05 1		Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 3cm)	m <sup>3</sup>	378,00		
3 D 05.02.01; D- d.1. 04.08.05 1		Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	12 600,00		
4 D 05.02.01; D- d.1. 04.08.05 1		Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	12 600,00		
5 D 05.02.01; D- d.1. 04.08.05 1		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m <sup>2</sup>	3 600,00		
<b>Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem</b>						
<b>Razem dział: DOJAZD POŻAROWY DP-15 "NIEBIESKA"</b>						
2		<b>DOJAZD POŻAROWY DP45 –ZAGÓRA</b>				
2.1		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem</b>				
6 D 05.02.01; D- d.2. 04.08.05 1		Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m <sup>2</sup>	3 745,00		
7 D 05.02.01; D- d.2. 04.08.05 1		Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 5cm)	m <sup>3</sup>	187,25		
8 D 05.02.01; D- d.2. 04.08.05 1		Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	3 745,00		
9 D 05.02.01; D- d.2. 04.08.05 1		Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	3 745,00		
10 D 05.02.01; D- d.2. 04.08.05 1		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m <sup>2</sup>	1 605,00		
<b>Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem</b>						
<b>Razem dział: DOJAZD POŻAROWY DP45 –ZAGÓRA</b>						
3		<b>KOSZENIE</b>				
11 D-09.01.01 d.3		Oczyszczenie pasa drogowego - mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów na wszystkich drogach wskazanych w dokumentacji projektowej - zgodnie z TABELA NR 1 (od poz. 1 do poz. 40) x 2 strony	m	181 458,00		
<b>Razem dział: KOSZENIE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: