

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Sadowski, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 18 czerwiec 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18 czerwiec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.					
1		DOJAZD POŻAROWY DP-15 "NIEBIESKA"			
1.1		konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem			
1	D 05.02.01; D-04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m ²		
d.1.1		3600*3.5	m ²	12600.00	
				RAZEM	12600.00
2	D 05.02.01; D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 3cm)	m ³		
d.1.1		3600*3.5*0.03	m ³	378.00	
				RAZEM	378.00
3	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m ²		
d.1.1		3600*3.5	m ²	12600.00	
				RAZEM	12600.00
4	D 05.02.01; D-04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m ²		
d.1.1		3600*3.5	m ²	12600.00	
				RAZEM	12600.00
5	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²		
d.1.1		3600*2*0.5	m ²	3600.00	
				RAZEM	3600.00
2		DOJAZD POŻAROWY DP45 –ZAGÓRA			
2.1		konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem			
6	D 05.02.01; D-04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m ²		
d.2.1		1070*3.5	m ²	3745.00	
				RAZEM	3745.00
7	D 05.02.01; D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 5cm)	m ³		
d.2.1		1070*3.5*0.05	m ³	187.25	
				RAZEM	187.25
8	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m ²		
d.2.1		1070*3.5	m ²	3745.00	
				RAZEM	3745.00
9	D 05.02.01; D-04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m ²		
d.2.1		1070*3.5	m ²	3745.00	
				RAZEM	3745.00
10	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²		
d.2.1		1070*2*0.75	m ²	1605.00	
				RAZEM	1605.00
3		KOSZENIE			
11	D-09.01.01	Oczyszczenie pasa drogowego - mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów na wszystkich drogach wskazanych w dokumentacji projektowej - zgodnie z TABELA NR 1 (od poz. 1 do poz. 40) x 2 strony	m		
d.3		90729*2	m	181458.00	
				RAZEM	181458.00