

Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozbiórka istniejącej rampy oraz wykonanie, dostawa i montaż nowej rampy stalowej z zadaszeniem przy budynku WTijBD-Laboratorium Drogowego

A. Przedmiot zamówienia:

1. Rozbiórka istniejącej rampy rozładunkowej wraz z zadaszeniem.
2. Wywóz i zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki.
3. Naprawa i odtworzenie elewacji budynku w miejscach styku z rozbieraną konstrukcją.
4. Wykonanie, dostawę i montaż nowej stalowej rampy rozładunkowej wraz z zadaszeniem.
5. Wykonanie fundamentów i posadowienia nowej konstrukcji.
6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Miejsce wykonania prac:

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe
ul. Hawelańska 12 w Poznaniu.

B. Zakres zamówienia obejmuje:

B.1 Kompleksowy demontaż istniejącej rampy oraz zadaszenia.

Parametry techniczne rampy oraz zadaszenia przeznaczonego do utylizacji:

Zadaszenie:

- 8,0 m długości całkowitej,
- 1,6 m szerokości całkowitej,

konstrukcja zadaszenia:

- blacha falista,
- panele i listwy PCV,
- profile stalowe o max. wymiarze 50x50 mm,
- 12 punktów oświetlenia + instalacja elektryczna,
- rynny odpływowe pionowe i poziome PCV.

Rampa:

- 10,0 m długości całkowitej,
- 1,6 m szerokości całkowitej,
- 0,7 m wysokości całkowitej,

konstrukcja rampy:

- żelbetowa konstrukcja skrzynkowa o grubości płyty 20 cm wykonana na piasku,
- obmurówka z cegły klinkierowej,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości ok 8 cm.

Utylizacja materiałów z rozbiórki (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego).

B.2 Kompleksowe wykonanie i montaż nowej rampy i zadaszenia

Parametry techniczne nowej rampy oraz zadaszenia:

Rampa:

- 8,0 m długości całkowitej (w tym podjazd/pochylnia o długości ok. 3,0 m) x 1,6 m szerokości,
- wysokość 0,7 m,
- konstrukcja nośna: wykonana z zamkniętych profili stalowych zapewniająca bezpieczne składowanie dwóch palet 120x80 o łącznej masie 3,0 t (1,5 t na paletę),
- zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo,
- wypełnienie/nawierzchnia: kratka pomostowa typu WEMA (zapewniająca właściwości antypoślizgowe i odprowadzanie wody),
- bariery przeciw upadkowi z rampy z możliwością wyciągnięcia w celu ustawienia wózkiem widłowym palety na rampie,
- minimalna wysokość bariery ochronne 110 cm,
- posadowienie: całość konstrukcji stabilnie osadzona i zakotwiona w betonie.

Zadaszenie:

- konstrukcja dachu: płaska, jednospadowa, zintegrowana z konstrukcją rampy,
- pokrycie dachu: poliwęglan komorowy, kolor mleczny, o grubości 8 mm.
- system montażowy: profesjonalne profile i mocowania systemowe aluminiowe wyposażone w komplet dedykowanych uszczelek zapewniających szczelność,
- zadaszenie należy wyposażyć w rynnę oraz rynnę spustową,
- Nie dopuszcza się odprowadzania wody na elewację budynku.

B.3. Naprawa i odtworzenie elewacji

Po usunięciu istniejącej rampy i zadaszenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- usunięcia wszystkich elementów kotwiących i mocujących,
- usunięcia pozostałości materiałów montażowych,
- naprawy uszkodzeń ściany i elewacji,
- uzupełnienia ubytków muru, tynku oraz powłok wykończeniowych,
- uzupełnienia uszkodzonych warstw izolacyjnych,
- trwałego uszczelnienia otworów po kotwach i przejściach instalacyjnych,

- wykonania warstwy wykończeniowej odpowiadającej istniejącej technologii elewacji,
- odtworzenia jednolitego wyglądu elewacji.

Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych śladów po zdemontowanej rampie, zadaszeniu lub instalacjach.

Koszt wszystkich prac związanych z odtworzeniem elewacji należy uwzględnić w cenie oferty.

C. Warunki Realizacji

Wykonawca odpowiada za pełen proces: od pomiarów z natury, przez prefabrykację, transport, aż po montaż i prace budowlane na miejscu.

Prace prowadzone będą przy obiekcie laboratoryjnym, co wymaga zachowania szczególnej czystości oraz organizacji pracy niezakłócającej funkcjonowania placówki.

Ze względu na roboty rozbiórkowe Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej oraz oceny robót rozbiórkowych. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert Wykonawców, którzy nie wykonali wizji lokalnej i nie podpisali protokołu. Protokół z wizji jest integralną częścią oferty (Załącznik nr 1 do OPZ).

C. Gwarancja

Okres gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone materiały na okres minimum **24 miesiące** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Gwarancja na powłokę antykorozyjną: Minimum **24 miesiące** na cynkowanie ogniowe (brak śladów korozji, łuszczenia się powłoki).

Czas reakcji serwisu: W przypadku wykrycia wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych w ciągu **48 godzin** od momentu zgłoszenia.

D. Termin wykonania:

Do 30.11.2026 r.