

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Ogólne roboty przygotowawcze			
1 d.1. ANALIZA INDYWIDUALNA	1	Czyszczenie strumieniowe powierzchni koszy siatkowo kamiennych	m ²		
		<i>powierzchnie poziome koszy</i>			
		1,2*4,9	m ²	5,88	
		1,05*5,2	m ²	5,46	
		9,43*1+6,4*1,1	m ²	16,47	
		<i>powierzchnie pionowe koszy</i>			
		2,1*5*2+8*2	m ²	37,00	
				RAZEM	64,81
2 d.1. KNNR-W 10 2508-02	1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki	m ²		
		<i>wykoszenie koszy na przelewie wraz z przyległymi skarpami</i>			
		5*9+7*5	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
1.2		Roboty tymczasowe			
3 d.1. ANALIZA INDYWIDUALNA	2	Wykonanie konstrukcji przerzucającej wodę i obniżającej zwierciadło wody w zbiorniku	kpl.		
		<i>lewar</i>			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ROBOTY REMONTOWE			
4 d.2. ANALIZA INDYWIDUALNA Scalona		Rozbiórka oraz przełożenie materiału kamiennego wypełniającego kosze siatkowo-kamiennie oraz narzutu w dnie poniżej przelewu z zakupem brakującego materiału	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.2. ANALIZA INDYWIDUALNA Scalona		Wykonanie siatek wzmacniających kosze siatkowo kamienne wraz z opracowaniem dokumentacji warsztatowej - wzmocnienie według uproszczonej dokumentacji projektowej - pręty #16 i #12 oraz profile stalowe z powłokami ochronnymi z farby epoksydowej w-wa podkładowa 40µm, w-wa nawierzchniowa 60µm, ramy łączone na połączenia skręcane	kpl.		
		<i>siatki wzmacniające wg schematu z dokumentacji projektowej</i>			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.2. ANALIZA INDYWIDUALNA		Montaż siatek wzmacniających kosze z rozbiórką narzutu w dnie przed wlotami do przepustu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.2. ANALIZA INDYWIDUALNA		Łączenie przerwanych siatek i zamków drutem ocynkowanym grubości min 2.0mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00