

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty poinstalacyjne po wymianie okien połaciowych i instalacji klimatyzacji			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie podłóg i sprzętów filią budowlaną - 20% powierzchni	m ²		
d.1	1315-01	760*0.20	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
2	KNR 19-01	Umocowanie siatki tynkarskiej w miejscu odbitych tynków	m ²		
d.1	0704-02	28.8*0.15	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
3	KNR 19-01	Powlekanie siatki tynkarskiej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m ²		
d.1	0705-01	28.8*0.15	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
4	KNR 19-01	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych	m ²		
d.1	0705-02	28.8*0.15	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
5	KNR 19-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach cementowo-wapiennej o szer. do 15 cm	m		
d.1	0711-01	28.8	m	28.800	
				RAZEM	28.800
6	KNR 19-01	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych lub z płyt G-K	m ²		
d.1	0705-02	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i naprawą tynków na ścianach i sufitach w miejscu wymiany klimatyzatorów - centrale wew.	m ²		
d.1	0716-02	1*13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 19-01	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na brzdach uprzednio zamurowanych o szer. do 15 cm	m		
d.1	0712-01	60.9+106.9+49.1	m	216.900	
				RAZEM	216.900
9	KNR 19-01	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na brzdach uprzednio zamurowanych o szer. do 30 cm	m		
d.1	0712-02	20+9.5+65.4	m	94.900	
				RAZEM	94.900
2		Prace malarskie IIP			
10		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności II kondyg.- roboty po wymianie okien połaciowych i jednostek wewnętrznych klimatyzatorów oraz brzd	m ²		
d.2		(1.6+1.4*1.6)*13+13+94.9*0.4+216.9*0.25	m ²	155.105	
				RAZEM	155.105
11	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- roboty po wymianie okien połaciowych	m ²		
d.2	1204-05	155.105	m ²	155.105	
				RAZEM	155.105
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- roboty po wym okien połaciowych	m ²		
d.2	1204-02	poz.10	m ²	155.105	
				RAZEM	155.105
13	KNR 19-01	Usunięcie zabezpieczenia podłóg i sprzętów	m ²		
d.2	1315-02	760*0.20	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
3		Prace poinstalacyjne w kotłowni w kotłowni			
14	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0310-01	1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
15	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0310-02	0.9	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
16	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach z naprawą uszkodzeń	m ²		
d.3	0716-01	(4.2*4*2.8)-(1.8+1.4*1.4)	m ²	43.280	
				RAZEM	43.280
17	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i naprawą ma stropie	m ²		
d.3	0716-02	4.2*4	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800